

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 白地州津線 三・池田西山 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		13,715,721		
道路土工		式	1		665,070		
掘削工		式	1		115,470		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	90	1,283	115,470		単 1号
法面整形工		式	1		129,840		
法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	80	1,623	129,840		単 2号
残土処理工		式	1		419,760		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90	1,964	176,760		単 3号
残土等処分		m3	90	2,700	243,000		単 4号
法面工		式	1		11,770,651		
法面吹付工		式	1		23,400		
モルタル吹付	セメント種類:普通ポルトランドセメント,吹付厚:厚8cm	m2	2	11,700	23,400		単 5号
法枠工		式	1		5,653,130		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 白地州津線 三・池田西山 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吹付枠		m2	83	68,110	5,653,130		単 6号
アンカー工		式	1		6,094,121		
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:10本 249.0kN/本	設計アンカー力Td=	式	1	1,492,241		内 1号
削孔(アンカー)		m	166	17,730	2,943,180		単 7号
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:10本	本	10	17,450	174,500		単 8号
グラウト注入	注入材規格:W/C=50%,圧縮強度:圧縮強度:24N/mm ²	m3	3	71,220	213,660		単 9号
ローリングマシン移設		回	6	53,900	323,400		単 10号
足場(アンカー)		空m3	230	4,118	947,140		単 11号
仮設工		式	1		1,280,000		
交通管理工		式	1		1,280,000		
交通誘導警備員	B	人日	80	16,000	1,280,000		単 12号
直接工事費		式	1		13,715,721		
共通仮設		式	1		1,943,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 白地州津線 三・池田西山 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		1,943,000		
純工事費		式	1		15,658,721		
現場管理費		式	1		5,634,000		
工事原価		式	1		21,292,721		
一般管理費等		式	1		4,658,279		
工事価格		式	1		25,951,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,595,100		
工事費計		式	1		28,546,100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:10本 力Td=249. 0kN/本		設計アンカー			
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ストランド		m	173	1, 680	290, 640		
防錆被覆材		m	173	1, 930	333, 890		
グラウト注入ホース		m	183	171	31, 293		
ストッパーシース		組	10	1, 610	16, 100		
防錆材		kg	9	1, 530	13, 770		
定着体		本	10	28, 400	284, 000		
スペーサー		個	20	693	13, 860		
ナット		個	10	981	9, 810		
アンカーキャップ		個	10	9, 630	96, 300		
アンカープレート		枚	10	10, 300	103, 000		
マンション		組	10	29, 500	295, 000		
保孔用パイプ VU100		m	6	763	4, 578		

一式当り内訳書

單價使用年月	2026. 07
步掛適用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 283
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1	1, 283	1, 283		
合計						1, 283		
単価						1, 283	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	法面整形(切土部)	現場制約:有り, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 623
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 有り, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	1, 623	1, 623		
合計						1, 623		
単価						1, 623	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 964
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11. 5km 以下	m3	1	1, 964	1, 964		
合計						1, 964		
単価						1, 964	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	2, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	2, 700	2, 700		
合計						2, 700		
単価						2, 700	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	モルタル吹付	セメント種類: 普通ポルトランドセメント, 吹付厚: 厚8cm	単位	m2	単位数量	1	単価	11, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		8cm, 100m2未満, 無, 無	m2	1	11, 700	11, 700		
合計						11, 700		
単価						11, 700	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	吹付枠		単位	m2	単位数量	83	単価	68, 110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工[市場単価]		梁断面 600×600, 50m以上100m未満	m	45	90, 750	4, 083, 750		
吹付枠工[市場単価]		梁断面 300×300, 50m以上100m未満	m	33	30, 750	1, 014, 750		
ﾌｽ張工[市場単価]		100m2未満, 無	m2	83	3, 472	288, 176		
水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]			m 3	0. 5	71, 700	35, 850		
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工, 3cm, 100m2未満, 無, 無, 有	m2	38	5, 952	226, 176		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4, 182	4, 182		
合計						5, 652, 884		
単価						68, 110	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	削孔(アンカー)		単位	m	単位数量	166	単価	17, 730
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 90mm, 硬質土	m	113	16, 510	1, 865, 630		
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 90mm, 軟岩	m	53	20, 330	1, 077, 490		
合計						2, 943, 120		
単価						17, 730	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処	アンカー鋼材数量: 10本	単位	本	単位数量	1	単価	17, 450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食, PC鋼線より線(工場組立), f<400kN, 有り	本	1	17, 450	17, 450		
合計						17, 450		
単価						17, 450	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	ｸﾞﾗウト注入	注入材規格:W/C=50%, 圧縮強度:圧縮強度 : 24N/mm2	単位	m3	単位数量	1	単価	71, 220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｸﾞﾗウト注入(アンカー)			m3	1	71, 220	71, 220		
合計						71, 220		
単価						71, 220	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	ﾎｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設		単位	回	単位数量	1	単価	53, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾎｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設(アンカー)		標準	回	1	53, 900	53, 900		
合計						53, 900		
単価						53, 900	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	足場(ｱﾝｶｰ)		単位	空m3	単位数量	1	単価	4, 118
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(ｱﾝｶｰ)		標準	空m3	1	4, 118	4, 118		
合計						4, 118		
単価						4, 118	円／空m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	