

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 白地州津線 三・池田西山 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		90			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:有り, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		80			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		90			
残土等処分		m3		90			
法面工		式		1			
法面吹付工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 白地州津線 三・池田西山 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
モルタル吹付	セメント種類:普通ポルトランドセメント, 吹付厚:厚8cm	m2		2			
法枠工		式		1			
吹付枠		m2		83			
アンカー工		式		1			
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:10本 設計アンカー力Td=249.0kN/本	式		1			
削孔(アンカー)		m		166			
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:10本	本		10			
グラウト注入	注入材規格:W/C=50%, 圧縮強度:圧縮強度:24N/mm2	m3		3			
ボーリングマシン移設		回		6			
足場(アンカー)		空m3		230			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 白地州津線 三・池田西山 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		B	人日		80		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 白地州津線 三・池田西山 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事費計			式		1		