

見積参考資料

工事名 R8馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	美馬7
単価使用年月	令和8年6月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事

項 目 名	内 容
事業主体名	美馬農林事務所 森林土木
事業名	復旧治山事業
地区名	生子屋敷地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事
施工場所	美馬市穴吹町生子屋敷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 7
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 6 月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】 R8.5.1～
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・現場管理費				
9 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
10 ・一般管理費等				
11 ・一括計上価格	1.000	式		
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・アンカー工	1.000	式		
・ ・ アンカー工	1.000	式		
・ ・ ・ アンカー工	1.000	式		
・ ・ ・ アンカー工資材	1.000	式		
・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ 受圧板工	1.000	式		
・ ・ ・ 受圧板工	1.000	式		
・鉄筋挿入工	1.000	式		
・ ・ 鉄筋挿入工	1.000	式		
・ ・ ・ 鉄筋挿入工	1.000	式		
・ ・ ・ 鉄筋挿入工資材	1.000	式		

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・アンカー工	1.000	式			
・ ・ アンカー工	1.000	式			
・ ・ ・ アンカー工	1.000	式			1 式当たり
SP 削孔(アンカー) 森林 有り(ｽﾍﾞｯﾄﾞ型),135mm,ｾﾂ質土	262.200	m			単A S単 22号
SP 削孔(アンカー) 森林 有り(ｽﾍﾞｯﾄﾞ型),135mm,軟岩	75.000	m			単A S単 23号
アンカー工 (挿入・緊張・定着・頭部処理) 二重防食,PC鋼線より線(工場組立),-,400≦f<1300kN,有り	11.000	本			単A S単 24号
SP グラウト注入(アンカー) 森林	15.800	m3			単A S単 25号
合 計					
・ ・ ・ アンカー工資材	1.000	式			1 式当たり
C E型耐荷体 65CE (φ12.7×6) L=2.065m	11.000	本			単A
C E型引張材 65CE (φ12.7×6)	306.800	m			単A
C E型緊張余長材 65CE (φ12.7×6) L=1.0m	11.000	本			単A
エクステンションキット 65CE (φ12.7×6) L=0.5m	33.000	本			単A
オイルキャップ 65CE-タイプ2	11.000	個			単A
ヘッドアダプター 65CE-タイプ2	11.000	個			単A
アンカーヘッド 65CE	11.000	個			単A

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アンカープレート (メッキ品) □300×32 φ86	11.000	枚			単A
クサビ φ12.7	66.000	組			単A
防錆材 プロコートC 16kg/缶	1.100	缶			単A
シームレスパイレンパッカー SPW-180	77.000	m			単A
グラウト注入ホース	296.500	m			単A
合 計					
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり
バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	441.000	m3			単A S単 17号
バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,軟岩(Ⅰ)A,普通	747.000	m3			単A S単 18号
ダンプトラック運搬 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.5km,バックホウ 山積0.8m3	1,188.000	m3			単A S単 5号
ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,23.8km,バックホウ 山積0.8m3	1,188.000	m3			単A S単 6号
バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	1,188.000	m3			単A S単 19号
残土処分費 礫質土	1,188.000	m3			単A S単 4号
植生マット	49.000	m ²			単A S単 34号

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【法面工 (モルタル・コンクリート吹付工)】 森林 モルタル吹付工, 厚5cm, 100㎡以上250㎡未満, ー, 吹付工	53.700	㎡			単A S単 33号
合 計					
・ ・ 受圧板工	1.000	式			
・ ・ ・ 受圧板工	1.000	式			1 式当たり
SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, ー, ー, 24-12-25(20)(高炉)	36.000	m3			単A S単 28号
SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	62.600	㎡			単A S単 31号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.800	本			単A
SP 目地板 森林 30m2未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm	13.100	㎡			単A S単 21号
鉄筋加工 D19 SD345 16mm～25mm	2.600	ton			単A S単 7号
鉄筋組立 D19 SD345 16～25mm, クレーン類が不要な構造物, 鉄筋を計上しない	2.600	ton			単A S単 9号
鉄筋加工 D10 SD295 13mm以下	0.070	ton			単A S単 8号
鉄筋組立 D10 SD295 13mm以下, クレーン類が不要な構造物, 鉄筋を計上しない	0.070	ton			単A S単 10号
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	1.700	本			単A
SP コンクリート 森林 小型構造物, ハック材(クレーン機能付)打設, ー, 一般養生, ー, ー, ー, 18-12-40(高炉), あり	2.000	m3			単A S単 29号
SP 型枠 森林 一般型枠, 均しコンクリート	2.800	㎡			単A S単 32号

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SP 基面整正 森林					単A
-	20.000	m ²			S単 20号
裏込めコンクリート					単A
無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,24-12-25(20)(高炉)	29.900	m3			S単 30号
【法面工 (モルタル・コンクリート吹付工)】 森林					単A
モルタル吹付工,厚5cm,100m ² 以上250m ² 未満,一,吹付工	74.300	m ²			S単 33号
合 計					
・ 鉄筋挿入工	1.000	式			
・ ・ 鉄筋挿入工	1.000	式			
・ ・ ・ 鉄筋挿入工	1.000	式			1 式当たり
鉄筋挿入工(削孔)					単A
削孔	15.000	m			S単 11号
鉄筋挿入工(頭部処理)					単A
頭部処理	5.000	組			S単 14号
鉄筋挿入工(鉄筋挿入)					単A
3m以上5m以下	5.000	本			S単 12号
鉄筋挿入工(足場工)					単A
	11.000	空m3			S単 15号
鉄筋挿入工(グラウト注入)					単A
グラウト注入,	0.100	m3			S単 13号
頭部締付工	5.000	本			単A T単 1号
鉄筋挿入工(確認試験)					単A
単管足場	5.000	本			S単 16号
合 計					

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・・ 鉄筋挿入工資材	1.000	式			1 式当たり
球面ナット D19用 メッキ	5.000	個			単A
角座金 150×150×9	5.000	個			単A
ネジ球面ワッシャー D19用(メッキ)	5.000	個			単A
頭部キャップ 防錆材含む	5.000	個			単A
先端キャップ D19用	5.000	個			単A
スパーサー D19用 メッキ	10.000	個			単A
グラウト注入ホース	17.500	m			単A
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			
・・・ 仮設工	1.000	式			
・・・ 仮設工	1.000	式			1 式当たり
SP 足場(アンカー) 森林 あり	66.200	空m3			単A S単 27号
SP ボーリングマシン移設(アンカー) 森林 あり	1.000	回			単A S単 26号
合 計					

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区	施工平面表	平面図紙	1	27	347
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事					

[illegible]

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区	施工平面表	平面図表	57	57
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事				

[illegible]

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区
工事名	R 8馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 6号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,23.8km,バックホウ 山積0.8			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	23.800km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)		0.170	人		
	軽油 ハートル給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)			時間		
	合 計					算出数量 2.200 m3
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区	施工年度表	年度別延べ	77	347
工事名	R 8馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事				

[illegible]

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区	施工平面表	平面図尺寸	10/	34/
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事				

[illegible]

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 11号 ***					
	鉄筋挿入工(削孔)		m		10.000 m	当たり算出
	鉄筋挿入工(削孔) 削孔			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	削孔 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	0.160	人			
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.320	人			
	ｸﾚｰﾝ[空圧式]	0.200	日			<損料>
	ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞｸﾞ型・排対型(1次・2次)]	0.160	日			<賃料>
	空気圧縮機[可搬式・ｽｸﾚｰ・ｴﾝｼﾞﾝ掛・排対型(1次)]	0.200	供用日			<損料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	22.000	L			
	諸雑費 35%	0.350				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区	施工平面表	平面図紙 No.	127	347
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事				

[illegible]

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区	施工年度表	年度別工費	17	37
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事				

[illegible]

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区	施工平面表	平面図尺寸	10/	34/
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事				

[illegible]

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区	施工平面表	平面図紙 No.	167	347
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事				

[illegible]

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区	施工平面表	平面図紙 No.	21/ 347
工事名	R8 馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事			

[illegible]

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区	施工平面表	平面図紙 No.	227	347
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事				

[illegible]

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区	施工平面表	平面図表	27	37
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事				

[illegible]

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区	施工平面表	平面図紙	25/	34/
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事				

[illegible]

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区	施工平面表	平面図紙 No.	267	347
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事				

[illegible]

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区	施工平面表	平面図紙	30/	34/
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事				

[illegible]

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区	施工平面表	平面図紙	31/	34/
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事				

[illegible]

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区	施工平面図	平面図表	327	347
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事				

[illegible]

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区	施工平面表	平面図表	33/	34/
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事				

[illegible]

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区	施工平面表	平面図表	3+7	3+7
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事				

[illegible]

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 生子屋敷地区	元積半面寸	見袋	半面納付	(1)	(1)
工事名	R 8 馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事					

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事			
名称	規格	単位	単価	備考
残土処分費	礫質土	m3	1,887	
角座金	150×150	個	1,080	
異形棒鋼ロックボルト	SD345 D19 メッキ 5.0m	本	6,450	
球面ナット	D19用 メッキ	個	560	
ネジ球面ワッシャー	D19用 メッキ	個	1,530	
頭部キャップ	防錆材含む	個	3,330	
先端キャップ	D19用	個	52	
スペーサー	D19用 メッキ	個	500	

設 計 数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
アンカー工						
	作業土工	切取掘削	土砂	m3	441.0	
		切取掘削	軟岩 I A	m3	747.0	
		植生マット		m3	49.0	
		モルタル吹付	t=5cm	m2	53.7	
	受圧版	コンクリート	$\sigma=24$	m3	36.0	
		前面型枠		m2	60.0	
		側面型枠		m2	2.6	
		円形型枠	$\phi 150$	m	11.0	
		目地材	t=1cm	m2	13.1	
		鉄筋 D19	SD345	kg	2565.2	
		鉄筋 D10	SD295	kg	71.5	
		水抜きパイプ	vp50	m	6.9	
		基礎コンクリート	$\sigma=18$	m3	2.0	
		基礎コン型枠		m2	2.8	
		基面整正		m2	20.0	
		裏込コンクリート		m3	29.9	
		モルタル吹付工		m2	74.3	
	アンカー工	n=11	Pa=620KN/本 L>20m			
	削孔	礫質土	$\phi 135$	m	262.2	
		軟岩	$\phi 135$	m	75.0	
	アンカー材	CE耐荷体	CE65 L=2065	本	11.0	
		引張部材	$\phi 12.7 \times 6$	m	306.8	
		緊張余長材	$\phi 12.7 \times 6$ L=1.0m	本	11.0	
		エクステンションギット	$\phi 12.7 \times 6$ L=0.5m	本	33.0	ワイヤー含む
		オイルキャップ	$\phi 145$ L210	個	11.0	
		ヘッドアダプター	$\phi 138$ L179	個	11.0	
		アンカーヘッド	CE65用	個	11.0	
		アンカープレート	□300*32mm $\Phi 86$	枚	11.0	
		クサビ	$\phi 12.7$ 用	組	66.0	
		防錆材	16kg/缶	kg	16.5	
		注入セメント	W/C=50%	m3	15.8	
		注入ホース	1/2インチ	m	296.5	
		パッカー	7m×本数	m	77.0	7m×11本
	足場工	仮設足場	単管	空m3	66.2	
	機械移設工			回	1	搬入、搬出

[illegible][illegible]

受圧板 集計表

工種	規格	1基当たり	単位	アンカー工		合計
		数量		4号		
受圧版数			基	11		11.00
延長			m	27.50		27.50
コンクリート	$\sigma=24\text{N/mm}^2$	3.27	m3	35.97		35.97
前面型枠		5.45	m2	59.95		59.95
側面型枠	端部のみ	1.31	m2	2.62		2.62
円形型枠	$\phi=150$	1	m	11.00		11.00
目地材	t=10	1.31	m2	13.10		13.10
鉄筋	D19(SD345)	233.2	kg	2,565.20		2,565.20
鉄筋	D10(SD295)	6.5	kg	71.50		71.50
水抜きパイプ	VP-50 湧水がある場合	0.63	m	6.93		6.93
基礎コンクリート	$\sigma=18\text{N/mm}^2$	0.18	m3	1.98		1.98
基礎コン型枠		0.25	m2	2.75		2.75
裏込コンクリート		2.72	m3	29.92		29.92
基面整正		1.82	m2	20.02		20.02
モルタル吹付		6.75	m2	74.25		74.25

	項 目		規 格	単位	4-1	4-2	4-3	4-4	4-5	4-6	4-7	4-8	4-9	4-10	4-11		小計
4号 φ135	アンカー打設角			°	-16.7	-16.7	-16.7	-16.7	-16.7	-16.7	-16.7	-16.7	-16.7	-16.7	-16.7		
	設計緊張力			kN	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620		
	削孔土質 φ135	掘削余長(軟岩)		m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		2.20
		軟岩		m	6.51	6.68	6.85	6.53	6.70	6.87	6.54	6.54	6.54	6.54	6.53		72.83
		軟岩掘削長		m	6.71	6.88	7.05	6.73	6.90	7.07	6.74	6.74	6.74	6.74	6.73		75.03
		礫質土(受圧版厚を含む)		m	23.49	23.82	24.15	24.47	24.80	25.13	25.46	25.46	25.46	25.46	25.47		273.17
		受圧板+裏込コンクリート		m	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		11.00
		掘削礫質土-(受圧板+裏込コン)		m	22.49	22.82	23.15	23.47	23.80	24.13	24.46	24.46	24.46	24.46	24.47		262.17
		小 計		m	29.20	29.70	30.20	30.20	30.70	31.20	31.20	31.20	31.20	31.20	31.20		337.20
	アンカー材 SSL65CE 12.7x6	定着長		m	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50		60.50
		自由長		m	24.50	25.00	25.50	25.50	26.00	26.50	26.50	26.50	26.50	26.50	26.50		285.50
		アンカー長		m	30.00	30.50	31.00	31.00	31.50	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00		346.00
		角度補正材長		m													0.00
		緊張余長		m	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		11.00
		アンカー材全長		m	31.00	31.50	32.00	32.00	32.50	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00		357.00
	CE耐荷体	CE65 L=2.065m		本	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
	引張材部	φ12.7*6		m	26.435	26.935	27.435	27.435	27.935	28.435	28.435	28.435	28.435	28.435	28.435		306.79
	緊張余長材	φ12.7*6 L=1.0m		本	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
	エクステンションキット	φ12.7*6 L=0.5m		本	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		33
	オイルキャップ	φ145 L210		個	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
	ヘッドアダプター	φ138 L179		個	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
	アンカーヘッド	CE65用		個	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
	アンカープレート	□300*32mm		枚	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
	アジャストプレート	BAΦ165 0-15°		個													0
	クサビ	φ12.7		組	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		66
	防錆材	V=1.5kg		kg	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		16.5
	パッカー	φ135用 L=7.0m		本	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
	自由長部注入ホース	1/2インチ		m	25.50	26.00	26.50	26.50	27.00	27.50	27.50	27.50	27.50	27.50	27.50		296.50
	注入セメント	w/c=50%		m3	1.37	1.40	1.42	1.42	1.44	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46		15.81

※ 引張材長=アンカー材全長 - 耐荷体長(2.065m) - エクステンションキット長(0.50x3本) - 緊張余長(1.00)