

R 8 馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事 (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. アンカー工				
(1)アンカー工				
アンカー工		式	1.000	
削孔(アンカー)	スリット型, 135mm, 硬質土	m	262.200	
削孔(アンカー)	スリット型, 135mm, 軟岩	m	75.000	
アンカー工(挿入・緊張・定着・頭部処理)	二重防食 PC鋼線より線(工場組立)	本	11.000	
グラウト注入(アンカー)		m ³	15.800	
アンカー工資材	設計アンカー力 620kN/本 定着荷重 350kN/本	式	1.000	
C E型耐荷体	65CE (φ12.7×6) L=2.065m	本	11.000	
C E型引張材	65CE (φ12.7×6)	m	306.800	
C E型緊張余長材	65CE (φ12.7×6) L=1.0m	本	11.000	
エクステンションキット	65CE (φ12.7×6) L=0.5m	本	33.000	
オイルキャップ	65CE-タイプ2	個	11.000	
ヘッドアダプター	65CE-タイプ2	個	11.000	
アンカーヘッド	65CE	個	11.000	
アンカープレート(メッキ品)	□300×32 φ86	枚	11.000	
クサビ	φ12.7	組	66.000	
防錆材	プロコートC 16kg/缶	缶	1.100	
シームレスパイレンパッカー	SPW-180	m	77.000	
グラウト注入ホース		m	296.500	
(2)土工				
土工		式	1.000	
機械掘削	地山の掘削・積込 礫質土	m ³	441.000	
機械掘削	地山の掘削・積込 軟岩(Ⅰ)A	m ³	747.000	

R 8 馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事 (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ダンプトラック運搬	4 t 車, 礫質土, 0.5km	m3	1,188.000	
ダンプトラック運搬	10 t 車, 礫質土, 23.8km	m3	1,188.000	
機械掘削	ルーズな状態の積込 礫質土	m3	1,188.000	
残土処分費	礫質土	m3	1,188.000	
植生マット		m ²	49.000	
モルタル吹付工	モルタル吹付工 厚5cm	m ²	53.700	
(3)受圧板工				
受圧板工		式	1.000	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	36.000	
型枠	一般型枠	m ²	62.600	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	2.800	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	13.100	
鉄筋加工	D19 SD345	ton	2.600	
鉄筋組立	D19 SD345	ton	2.600	
鉄筋加工	D10 SD295	ton	0.070	
鉄筋組立	D10 SD295	ton	0.070	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径50 長4.0m	本	1.700	
基礎コンクリート	18-12-40(高炉)	m3	2.000	
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m ²	2.800	
基面整正		m ²	20.000	
裏込コンクリート		m3	29.900	
モルタル吹付工	モルタル吹付工 厚5cm	m ²	74.300	
2. 鉄筋挿入工				
(1)鉄筋挿入工				
鉄筋挿入工		式	1.000	

R 8 馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事 (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
鉄筋挿入工(削孔)	削孔	m	15.000	
鉄筋挿入工(頭部処理)	頭部処理	組	5.000	
鉄筋挿入工(鉄筋挿入)		本	5.000	
鉄筋挿入工(足場工)		空m3	11.000	
鉄筋挿入工(グラウト注入)		m3	0.100	
頭部締付工		本	5.000	
鉄筋挿入工(確認試験)		本	5.000	
鉄筋挿入工資材		式	1.000	
球面ナット	D19用 メッキ	個	5.000	
角座金	150×150×9	個	5.000	
ネジ球面ワッシャー	D19用(メッキ)	個	5.000	
頭部キャップ	防錆材含む	個	5.000	
先端キャップ	D19用	個	5.000	
スペーサー	D19用 メッキ	個	10.000	
グラウト注入ホース		m	17.500	
3. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工		式	1.000	
足場(アンカー)		空m3	66.200	
ボーリングマシン移設(アンカー)		回	1.000	
一括計上価格				
1. 土壌試験				
(1) 土壌試験				
土壌試験		式	1.000	
土壌分析試験費	条例第58条, 規則第35条 (諸経費含, 29項目, 銅含 む)	式	1.000	