

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 鳴門徳島自転車道線 鳴・里浦里浦 防護柵工事（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		2,768,766		
防護柵工		式	1		2,573,973		
防止柵工		式	1		2,573,973		
削孔		孔	78	6,229	485,862		単 1号
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m	237	8,690	2,059,530		単 2号
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m	2	14,100	28,200		単 3号 【暫定単価】
殻運搬	Co殻	m3	0.1	2,215	221		単 4号
殻処分		m3	0.1	1,600	160		単 5号
構造物撤去工		式	1		34,793		
防護柵撤去工		式	1		160,733		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	237	670	158,790		単 6号
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	2	971.5	1,943		単 7号
運搬処理工		式	1		-125,940		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 鳴門徳島自転車道線 鳴・里浦里浦 防護柵工事（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品運搬 スクラップ含む	発生材種類:金属くず	t	3	-41,980	-125,940		単 8号
仮設工		式	1		160,000		
交通管理工		式	1		160,000		
交通誘導警備員		人日	10	16,000	160,000		単 9号
直接工事費		式	1		2,768,766		
共通仮設		式	1		851,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		851,000		
純工事費		式	1		3,619,766		
現場管理費		式	1		2,455,000		
工事原価		式	1		6,074,766		
一般管理費等		式	1		1,531,234		
工事価格		式	1		7,606,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		760,600		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	削孔		単位	孔	単位数量	1	単価	6, 229
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		60mm以上64mm未満, 200mm以上400mm未満	孔	1	6, 229	6, 229		
合計						6, 229		
単価						6, 229	円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	転落 (横断) 防止柵	柵高: 1. 1m, 作業区分: コンクリート建込	単位	m	単位数量	1	単価	8, 690
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 3m, 100m以上 (標準), 無, 無	m	1	8, 690	8, 690		
合計						8, 690		
単価						8, 690	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	転落(横断)防止柵	柵高:1. 1m, 作業区分:コンクリート建込	単位	m	単位数量	1	単価	14, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込, ビーム式・パネ式, 2m, 100m 以上(標準), 無, 無	m	1	14, 100	14, 100		
合計						14, 100		
単価						14, 100	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	殻運搬	Co殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 215
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 10. 9km以下, 全ての費用	m3	1	2, 215	2, 215		
合計						2, 215		
単価						2, 215	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	殻処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1, 600	1, 600		
合計						1, 600		
単価						1, 600	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去		単位	m	単位数量	1	単価	670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工		コンクリート建込, ヒール式・ハネル式, 3m, 無, 無	m	1	670	670		
合計						670		
単価						670	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		単位	m	単位数量	1	単価	971. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無	m	1	971. 5	971. 5		
合計						971. 5		
単価						971. 5	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	現場発生品運搬 スクラップ含む	発生材種類: 金属くず	単位	t	単位数量	1	単価	-41, 980
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 有り, 3. 0km以下	t	1	1, 513	1, 513		
処分費(t)			t	1	-43, 500	-43, 500		
合計						-41, 987		
単価						-41, 980	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	