

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		40			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3		40			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40			
残土等処分		m3		40			
擁壁護岸工		式		1			
場所打擁壁工		式		1			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0.2m	m2		192			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:2.3m,コンクリート規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,コン	m3		379			
コンクリートはつり		m2		716			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25	t		0.9			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		38			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		771			
足場	安全ネット:無し	掛m2		707			
削孔		孔		1,431			
樹脂アンカー		本		1,431			
基面整正		m2		121			
根固め工		式		1			
捨石工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
捨石投入	石材規格:10～200kg, 最大作業半径及び設置高さ(捨石投入底面):最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以	m3		629			
捨石(材料費)		m3		529			
捨石(流用)		m3		100			
表面均し	最大作業半径及び設置高さ(表面均し面):最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	m2		1,107			
掘削		m3		190			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		15			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		170			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事用道路盛土 （撤去・残土処理）			m3		170		
敷鉄板		鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		74		
土のう （製作・設置）			袋		72		
土のう （撤去）			袋		72		
廃プラスチック運搬処分			t		0.2		
汚濁防止工			式		1		
汚濁防止フェンス		作業区分:設置・撤去	m		40		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		100		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
仮設材運搬費			t		13		
技術管理費			式		1		
土質等試験費			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]

工事数量総括表(附01)

工事名	R 8 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
道路土工			式		1		
掘削工			式		1		
掘削		土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		9		
残土処理工			式		1		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		9		
残土等処分			m3		9		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		
上層路盤		路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:120mm	m2		184		
表層		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		184		

工事数量総括表(附01)

工事名	R 8 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
防護柵工			式		1		
路側防護柵工			式		1		
ガードレール		ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:100m以上, 曲線 部補正:無	m		233		
ガードレール補強筋			t		0.97		
構造物撤去工			式		1		
防護柵撤去工			式		1		
防護柵撤去(ガードレール)			m		218		
ガードレール運搬処分			t		3.6		
構造物取壊し工			式		1		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		307		
汚泥処理			m3		0.4		

工事数量総括表(附01)

工事名	R 8 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		96		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:アスファルト殻	m3		5		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		5		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		14		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		

工事数量総括表(附01)

工事名	R 8 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			