

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊浦 埋立工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場		式	1		3,520,583		
土工		式	1		2,103,630		
土工		式	1		2,103,630		
積込(ルース)	県	m3	600	233	139,800		単 1号
土砂等運搬	県	m3	600	601.6	360,960		単 2号
押土(ルース)	県	m3	600	232.3	139,380		単 3号
押土(ルース)	国	m3	5,000	232.3	1,161,500		単 4号
押土(ルース)	市	m3	1,300	232.3	301,990		単 5号
構造物撤去工		式	1		160,812		
撤去処分費		式	1		8,973		
散在塵芥収集	廃プラ	千m2	1	4,473	4,473		単 6号
処分費	廃プラ	t	0.1	45,000	4,500		単 7号
撤去工		式	1		151,839		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊浦 埋立工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
転落防止柵撤去	ビーム式、支柱間隔3m、充填含む	m	93	2,049	190,557		単 8号
現場発生品運搬	スクラップ	t	1.1	6,302	6,932		単 9号
処分費	スクラップ	t	1.1	-41,500	-45,650		単 10号
仮設工		式	1		1,256,141		
安全対策		式	1		192,960		
交通誘導警備員	B, 12人	式	1		192,960		内 1号
工事用道路工		式	1		209,681		
敷鉄板	22*1524*3048、50枚	m2	232	903.8	209,681		単 11号
防塵対策		式	1		853,500		
タイヤ洗浄作業		式	1		853,500		内 2号
河川維持		式	1		134,100		
堤防養生工		式	1		134,100		
伐木除根工		式	1		134,100		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊浦 埋立工事				事業区分 工事区分	港湾整備 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐木(機械施工)	m2	1,000	94.37	94,370		単 12号
伐木伐竹運搬		m3	10	2,473	24,730		単 13号
処分費		m3	10	1,500	15,000		単 14号
直接工事費		式	1		3,654,683		
共通仮設		式	1		5,978,941		
共通仮設費		式	1		5,213,941		
運搬費		式	1		262,800		
仮設材等運搬	敷鉄板(22*1524*3048)、50枚	t	40	6,570	262,800		単 15号
事業損失防止施設費		式	1		4,675,941		
水質汚濁防止膜	連続7メートルφ300、H=5m、2000以上3000未満	式	1		1,826,212		内 3号 40m、120日
水質汚濁防止膜	連続7メートルφ300、H=2m、2000以上3000未満	式	1		2,849,729		内 4号 80m、120日
安全費		式	1		245,200		
安全対策	安全監視船、汚濁防止設置・撤去	人日	2	122,600	245,200		単 16号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊浦 埋立工事				事業区分 工事区分	港湾整備 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
役務費		式	1		30,000		
水道費用	タイヤ水洗い用	式	1		30,000		内 5号 一般管理費のみ対象
共通仮設費（率計上）		式	1		765,000		
純工事費		式	1		9,633,624		
現場管理費		式	1		2,513,000		
工事原価		式	1		12,146,624		
一般管理費等		式	1		2,811,376		
工事価格		式	1		14,958,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,495,800		
工事費計		式	1		16,453,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	交通誘導警備員	B, 12人					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導整理	無し, 12人	式	1		192, 960		
合計					192, 960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	タイヤ洗浄作業						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
軽作業員		人	24	17, 400	417, 600		12日×2人
高圧洗浄機 エンジン駆動型、リース		月・台	6	52, 050	312, 300		リース料・基本料・補償料込み、3か月×2台
高圧洗浄機用ホース 20m、リース		月・台	6	5, 400	32, 400		3か月×2台
ローリータンク 0. 5m3、リース		月・台	6	15, 200	91, 200		3か月×2台
合計					853, 500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	水質汚濁防止膜	連続7メートルφ300、H=5m、2000以上3000未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止膜設置		m	40	6, 900	276, 000		
汚濁防止膜撤去		m	40	6, 500	260, 000		
汚濁防止膜賃料		式	1		1, 255, 300		120日・連続φ300・H=5m ・2000以上3000未満
汚濁防止膜清掃		m2	200	174. 56	34, 912		
合計					1, 826, 212		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	水質汚濁防止膜	連続7ロトφ300、H=2m、2000以上3000未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止膜設置		m	80	6, 900	552, 000		
汚濁防止膜撤去		m	80	6, 500	520, 000		
汚濁防止膜賃料		式	1		1, 749, 800		80m
汚濁防止膜清掃		m2	160	174. 56	27, 929		
合計					2, 849, 729		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	水道費用	タイヤ水洗い用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水道費用		式	1		30, 000		一般管理費のみ対象
合計					30, 000		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号	積込(ル-ス)	県	単位	m3	単位数量	10	単価	233
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ス)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	10	233	2, 330		
合計						2, 330		
単価						233	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号	土砂等運搬	県	単位	m3	単位数量	10	単価	601. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5km以下	m3	10	601. 6	6, 016		
合計						6, 016		
単価						601. 6	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号	押土(ル-ス [°])	県	単位	m3	単位数量	100	単価	232. 3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
押土(ル-ス [°])		土砂, 5, 000m3以上	m3	100	232. 3	23, 230		
合計						23, 230		
単価						232. 3	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号	押土(ル-ス [°])	国	単位	m3	単位数量	100	単価	232. 3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
押土(ル-ス [°])		土砂, 5, 000m3以上	m3	100	232. 3	23, 230		
合計						23, 230		
単価						232. 3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 5号	押土(ル-ス°)	市	単位	m3	単位数量	100	単価	232. 3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
押土(ル-ス°)		土砂, 5, 000m3以上	m3	100	232. 3	23, 230		
合計						23, 230		
単価						232. 3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 6号	散在塵芥収集	廃プラ	単位	千m2	単位数量	1	単価	4, 473
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
散在塵芥収集		収集・集積・積込み・運搬, 無し, 6. 0km 以下, 持込, 全ての費用	千m2	1	4, 473	4, 473		
合計						4, 473		
単価						4, 473	円／千m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号	処分費	廃プラ	単位	t	単位数量	1	単価	45, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	45, 000	45, 000		
合計						45, 000		
単価						45, 000	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号	転落防止柵撤去	ビーム式、支柱間隔3m、充填含む	単位	m	単位数量	3	単価	2, 049
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)		コンクリート建込, 無, 無	m	3	1, 690	5, 070		
充填補修			孔	1	876. 6	876. 6		
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg			kg	1. 2	166	199. 2		
合計						6, 145. 8		
単価						2, 049	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号	現場発生品運搬	スクラップ	単位	t	単位数量	1	単価	6, 302
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 14. 0km以下	t	1	6, 302	6, 302		
合計						6, 302		
単価						6, 302	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号	処分費	スクラップ	単位	t	単位数量	1	単価	-41, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	-41, 500	-41, 500		
合計						-41, 500		
単価						-41, 500	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 11号	敷鉄板	22*1524*3048、50枚	単位	m2	単位数量	9. 29	単価	903. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	9. 29	404. 3	3, 755. 94		
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 90日, 無, 有	枚	1	4, 640	4, 640		
合計						8, 395. 94		
単価						903. 8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 12号	伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工 区分:伐木(機械施工)	単位	m2	単位数量	1	単価	94. 37
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹(複合)		伐木(機械施工), 無し, 機械施工	m2	1	94. 37	94. 37		
合計						94. 37		
単価						94. 37	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号	伐木伐竹運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	2, 473
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(伐木除根)		機械施工, 無し, 無し, 25. 5km以下	m3	1	2, 473	2, 473		
合計						2, 473		
単価						2, 473	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 14号	処分費		単位	m3	単位数量	3	単価	1, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	0. 1	15, 000	1, 500		
処分費(t)			t	0. 1	30, 000	3, 000		
合計						4, 500		
単価						1, 500	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 15号	仮設材等運搬	敷鉄板(22*1524*3048)、50枚	単位	t	単位数量	21	単価	6, 570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等運搬		3570円/t, 無し, 無し, 21t, 0円, 有り, 基地、積+現、取+現、積+基、取卸	式	1		137, 970		
合計						137, 970		
単価						6, 570	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 16号	安全対策	安全監視船、汚濁防止設置・撤去	単位	人日	単位数量	1	単価	122, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全監視船		標準, 無し, 1日, 8時間	式	1		122, 510		
合計						122, 510		
単価						122, 600	円／人日	