

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 阿南勝浦線（持井橋） 阿南・上大野 橋梁修繕工事（ 1）（企育）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
工場製作工		式		1			
桁補強材製作工		式		1			
製作加工		t		0.013			
工場純工事費		式		1			
（工場製作原価）		式		1			
橋梁保全工事		式		1			
橋梁補修工		式		1			
ひび割れ補修工		式		1			
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:58m, 材料 種類:ポ リマーセメントモルタル	構造物		1			
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:130m, 材 料種類:エポ キン樹脂系	構造物		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 阿南勝浦線（持井橋） 阿南・上大野 橋梁修繕工事（ 1）（企育）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
断面修復工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3を 超える,材料種類:ポリマーセメントモルタル,鉄 筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
含浸材塗布	断面修復部,昼間,時間的制約無し	m2		10		
表面含浸工		式		1		
簡易清掃	昼間,時間制約無し	m2		400		
含浸材塗布	標準部,昼間,時間的制約無し	m2		400		
水切り材設置		式		1		
水切り材設置	床版下面,昼間,時間的制約無し	m		254		
鋼部材取替え工		式		1		
当て板		箇所		3		
構造物撤去工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 阿南勝浦線（持井橋） 阿南・上大野 橋梁修繕工事（ 1）（企育）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1			
仮設工		式		1			
足場工		式		1			
吊足場		m2		900			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		25			
交通誘導警備員	B	人日		50			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 阿南勝浦線（持井橋） 阿南・上大野 橋梁修繕工事（ 1）（企育）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
（現場原価）		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			