

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 阿土 阿南勝浦線（持井橋） 阿南・上大野 橋梁修繕工事（<br>2）（企育）                 |     |       |           |            | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |  |
|---------------|------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|------------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                         | 単位  | 数量    | 単価        | 金額         | 数量・金額増減      | 摘要                |  |
| 橋梁保全工事        |                                                            | 式   | 1     |           | 48,024     |              |                   |  |
| 工場製作工         |                                                            | 式   | 1     |           | 48,024     |              |                   |  |
| 桁補強材製作工       |                                                            | 式   | 1     |           | 48,024     |              |                   |  |
| 製作加工          |                                                            | t   | 0.036 | 1,334,000 | 48,024     |              | 単 1号              |  |
| 工場純工事費        |                                                            | 式   | 1     |           | 48,024     |              |                   |  |
| （工場製作原価）      |                                                            | 式   | 1     |           | 48,024     |              |                   |  |
| 橋梁保全工事        |                                                            | 式   | 1     |           | 14,734,257 |              |                   |  |
| 橋梁補修工         |                                                            | 式   | 1     |           | 6,532,936  |              |                   |  |
| ひび割れ補修工       |                                                            | 式   | 1     |           | 1,607,300  |              |                   |  |
| 充てん工法         | 1構造物当り補修延べ延長:38m, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル                       | 構造物 | 1     | 194,300   | 194,300    |              | 単 2号              |  |
| 低圧注入工法        | 1構造物当り補修延べ延長:170m, 材料種類:エポ キシ樹脂系                           | 構造物 | 1     | 1,413,000 | 1,413,000  |              | 単 3号              |  |
| 断面修復工         |                                                            | 式   | 1     |           | 1,474,840  |              |                   |  |
| 左官工法          | 1構造物当り修復延べ体積:0.1m3を超える, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル, 鉄筋レン・鉄筋防錆処理:有り | 構造物 | 1     | 1,418,000 | 1,418,000  |              | 単 4号              |  |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 阿土 阿南勝浦線（持井橋） 阿南・上大野 橋梁修繕工事（<br>2）（企育） |    |     |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |       |
|---------------|--------------------------------------------|----|-----|--------|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                         | 単位 | 数量  | 単価     | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| 含浸材塗布         | 断面修復部, 昼間, 時間的制約無し                         | m2 | 7   | 8,120  | 56,840       |                   | 単 5号  |
| 表面含浸工         |                                            | 式  | 1   |        | 2,587,796    |                   |       |
| 簡易清掃          | 昼間, 時間制約無し                                 | m2 | 398 | 286    | 113,828      |                   | 単 6号  |
| 含浸材塗布         | 標準部, 昼間, 時間的制約無し                           | m2 | 398 | 6,216  | 2,473,968    |                   | 単 7号  |
| 水切り材設置        |                                            | 式  | 1   |        | 678,040      |                   |       |
| 水切り材設置        | 床版下面, 昼間, 時間的制約無し                          | m  | 253 | 2,680  | 678,040      |                   | 単 8号  |
| 鋼部材取替え工       |                                            | 式  | 1   |        | 184,960      |                   |       |
| 当て板           |                                            | 箇所 | 8   | 23,120 | 184,960      |                   | 単 9号  |
| 構造物撤去工        |                                            | 式  | 1   |        | 3,811        |                   |       |
| 運搬処理工         |                                            | 式  | 1   |        | 3,811        |                   |       |
| 殻運搬           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                            | m3 | 1   | 1,931  | 1,931        |                   | 単 10号 |
| 殻処分           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                            | m3 | 1   | 1,880  | 1,880        |                   | 単 11号 |
| 仮設工           |                                            | 式  | 1   |        | 8,197,510    |                   |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 阿土 阿南勝浦線（持井橋） 阿南・上大野 橋梁修繕工事（<br>2）（企育） |    |     |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |       |
|---------------|--------------------------------------------|----|-----|--------|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                         | 単位 | 数量  | 単価     | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| 足場工           |                                            | 式  | 1   |        | 6,950,010    |                   |       |
| 吊足場           |                                            | m2 | 890 | 7,809  | 6,950,010    |                   | 単 12号 |
| 交通管理工         |                                            | 式  | 1   |        | 1,247,500    |                   |       |
| 交通誘導警備員       | A                                          | 人日 | 25  | 17,900 | 447,500      |                   | 単 13号 |
| 交通誘導警備員       | B                                          | 人日 | 50  | 16,000 | 800,000      |                   | 単 14号 |
| 直接工事費         |                                            | 式  | 1   |        | 14,734,257   |                   |       |
| 共通仮設          |                                            | 式  | 1   |        | 4,094,000    |                   |       |
| 共通仮設費（率計上）    |                                            | 式  | 1   |        | 4,094,000    |                   |       |
| 純工事費          |                                            | 式  | 1   |        | 18,828,257   |                   |       |
| 現場管理費         |                                            | 式  | 1   |        | 12,253,000   |                   |       |
| （現場原価）        |                                            | 式  | 1   |        | 31,081,257   |                   |       |
| 工事原価          |                                            | 式  | 1   |        | 31,129,281   |                   |       |
| 一般管理費等        |                                            | 式  | 1   |        | 6,542,719    |                   |       |

# 設計内訳書 (本01)

[illegible]

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |      |            |    |        |          |             |     |             |
|----------------|------|------------|----|--------|----------|-------------|-----|-------------|
| 単 1号           | 製作加工 |            | 単位 | t      | 単位数量     | 0. 036      | 単価  | 1, 334, 000 |
| 名称・規格          |      | 条件         | 単位 | 数量     | 単価       | 金額          | 摘要  |             |
| 鋼材費<br>SS400 9 |      |            | t  | 0. 036 | 144, 000 | 5, 184      |     |             |
| 製作直接労務費(橋桁)    |      | 各種, 0. 925 | 式  | 1      |          | 30, 420     |     |             |
| 間接労務費          |      |            | 式  | 1      |          | 12, 411. 36 |     |             |
| 合計             |      |            |    |        |          | 48, 015. 36 |     |             |
| 単価             |      |            |    |        |          | 1, 334, 000 | 円/t |             |
|                |      |            |    |        |          |             |     |             |
|                |      |            |    |        |          |             |     |             |
|                |      |            |    |        |          |             |     |             |
|                |      |            |    |        |          |             |     |             |
|                |      |            |    |        |          |             |     |             |
|                |      |            |    |        |          |             |     |             |
|                |      |            |    |        |          |             |     |             |
|                |      |            |    |        |          |             |     |             |
|                |      |            |    |        |          |             |     |             |
|                |      |            |    |        |          |             |     |             |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |       |                                      |     |     |          |          |       |          |
|----------------|-------|--------------------------------------|-----|-----|----------|----------|-------|----------|
| 単 2号           | 充てん工法 | 1構造物当り補修延べ延長:38m, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル | 単位  | 構造物 | 単位数量     | 1        | 単価    | 194, 300 |
| 名称・規格          |       | 条件                                   | 単位  | 数量  | 単価       | 金額       | 摘要    |          |
| ひび割れ補修工(充てん工法) |       | 20mを超える, 38m, 10. 3kg                | 構造物 | 1   | 194, 300 | 194, 300 |       |          |
| 合計             |       |                                      |     |     |          | 194, 300 |       |          |
| 単価             |       |                                      |     |     |          | 194, 300 | 円／構造物 |          |
|                |       |                                      |     |     |          |          |       |          |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                 |        |                                       |     |     |             |             |       |             |
|-----------------|--------|---------------------------------------|-----|-----|-------------|-------------|-------|-------------|
| 単 3号            | 低圧注入工法 | 1構造物当り補修延べ延長:170m, 材料種類:エポ キシ樹脂系      | 単位  | 構造物 | 単位数量        | 1           | 単価    | 1, 413, 000 |
| 名称・規格           |        | 条件                                    | 単位  | 数量  | 単価          | 金額          | 摘要    |             |
| ひび割れ補修工(低圧注入工法) |        | 25mを超える, 170m, 2. 4kg, 17. 3kg, 67 9個 | 構造物 | 1   | 1, 413, 000 | 1, 413, 000 |       |             |
| 合計              |        |                                       |     |     |             | 1, 413, 000 |       |             |
| 単価              |        |                                       |     |     |             | 1, 413, 000 | 円／構造物 |             |
|                 |        |                                       |     |     |             |             |       |             |

# 1 次単価表

|             |      |                                                              |     |     |             |             |                     |             |
|-------------|------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|-------------|---------------------|-------------|
|             |      |                                                              |     |     |             | 単価使用年月      | 2026. 07            |             |
|             |      |                                                              |     |     |             | 歩掛適用年月      | 2026. 07            |             |
|             |      |                                                              |     |     |             | 労務調整係数      | 1. 000-00000 0. 0 0 |             |
| 単 4号        | 左官工法 | 1構造物当り修復延べ体積:0. 1m3を超える, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り | 単位  | 構造物 | 単位数量        | 1           | 単価                  | 1, 418, 000 |
| 名称・規格       |      | 条件                                                           | 単位  | 数量  | 単価          | 金額          | 摘要                  |             |
| 断面修復工(左官工法) |      | 有り, 0. 1m3を超える, 0. 4m3                                       | 構造物 | 1   | 1, 418, 000 | 1, 418, 000 |                     |             |
| 合計          |      |                                                              |     |     |             | 1, 418, 000 |                     |             |
| 単価          |      |                                                              |     |     |             | 1, 418, 000 | 円／構造物               |             |
|             |      |                                                              |     |     |             |             |                     |             |

# 1 次単価表

|                       |       |                    |    |       |        |           |                     |        |
|-----------------------|-------|--------------------|----|-------|--------|-----------|---------------------|--------|
|                       |       |                    |    |       |        | 単価使用年月    | 2026. 07            |        |
|                       |       |                    |    |       |        | 歩掛適用年月    | 2026. 07            |        |
|                       |       |                    |    |       |        | 労務調整係数    | 1. 000-00000 0. 0 0 |        |
| 単 5号                  | 含浸材塗布 | 断面修復部, 昼間, 時間的制約無し | 単位 | m2    | 単位数量   | 1         | 単価                  | 8, 120 |
| 名称・規格                 |       | 条件                 | 単位 | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要                  |        |
| 含浸材塗布                 |       |                    | m2 | 1     | 999    | 999       |                     |        |
| シン系表面含浸材<br>鉄筋腐食抑制タイプ |       |                    | L  | 0. 86 | 8, 280 | 7, 120. 8 |                     |        |
| 合計                    |       |                    |    |       |        | 8, 119. 8 |                     |        |
| 単価                    |       |                    |    |       |        | 8, 120    | 円／m2                |        |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |      |            |    |    |      |     |      |     |
|-------|------|------------|----|----|------|-----|------|-----|
| 単 6号  | 簡易清掃 | 昼間, 時間制約無し | 単位 | m2 | 単位数量 | 1   | 単価   | 286 |
| 名称・規格 |      | 条件         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額  | 摘要   |     |
| 簡易清掃  |      |            | m2 | 1  | 286  | 286 |      |     |
| 合計    |      |            |    |    |      | 286 |      |     |
| 単価    |      |            |    |    |      | 286 | 円／m2 |     |
|       |      |            |    |    |      |     |      |     |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                        |       |                  |    |       |        |           |      |        |
|------------------------|-------|------------------|----|-------|--------|-----------|------|--------|
| 単 7号                   | 含浸材塗布 | 標準部, 昼間, 時間的制約無し | 単位 | m2    | 単位数量   | 1         | 単価   | 6, 216 |
| 名称・規格                  |       | 条件               | 単位 | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要   |        |
| 含浸材塗布                  |       |                  | m2 | 1     | 999    | 999       |      |        |
| ｼﾝ系表面含浸材<br>鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ |       |                  | L  | 0. 63 | 8, 280 | 5, 216. 4 |      |        |
| 合計                     |       |                  |    |       |        | 6, 215. 4 |      |        |
| 単価                     |       |                  |    |       |        | 6, 216    | 円／m2 |        |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                         |        |                   |    |    |        |        |     |        |
|-------------------------|--------|-------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単 8号                    | 水切り材設置 | 床版下面, 昼間, 時間的制約無し | 単位 | m  | 単位数量   | 1      | 単価  | 2, 680 |
| 名称・規格                   |        | 条件                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 橋梁用水切り材設置工              |        |                   | m  | 1  | 1, 210 | 1, 210 |     |        |
| 水切り材<br>25mm×20mm(接着剤付) |        |                   | m  | 1  | 1, 470 | 1, 470 |     |        |
| 合計                      |        |                   |    |    |        | 2, 680 |     |        |
| 単価                      |        |                   |    |    |        | 2, 680 | 円/m |        |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |     |            |    |    |         |          |          |         |
|-----------|-----|------------|----|----|---------|----------|----------|---------|
| 単 9号      | 当て板 |            | 単位 | 箇所 | 単位数量    | 8        | 単価       | 23, 120 |
| 名称・規格     |     | 条件         | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要       |         |
| 鋼桁孔明工     |     | 400N鋼      | 本  | 16 | 2, 197  | 35, 152  |          |         |
| 補強部材取付工   |     | W<=20      | 部材 | 8  | 14, 400 | 115, 200 |          |         |
| 高力ボルト本締め工 |     | トルシア形高力ボルト | 本  | 14 | 2, 162  | 30, 268  | M22 70mm |         |
| 高力ボルト本締め工 |     | トルシア形高力ボルト | 本  | 2  | 2, 168  | 4, 336   | M22 75mm |         |
| 合計        |     |            |    |    |         | 184, 956 |          |         |
| 単価        |     |            |    |    |         | 23, 120  | 円／箇所     |         |
|           |     |            |    |    |         |          |          |         |
|           |     |            |    |    |         |          |          |         |
|           |     |            |    |    |         |          |          |         |
|           |     |            |    |    |         |          |          |         |
|           |     |            |    |    |         |          |          |         |
|           |     |            |    |    |         |          |          |         |
|           |     |            |    |    |         |          |          |         |

# 1 次単価表

|       |     |                                                |    |    |        |        |              |        |
|-------|-----|------------------------------------------------|----|----|--------|--------|--------------|--------|
|       |     |                                                |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 07     |        |
|       |     |                                                |    |    |        | 歩掛適用年月 | 2026. 07     |        |
|       |     |                                                |    |    |        | 労務調整係数 | 1. 000-00000 | 0. 0 0 |
| 単 10号 | 殻運搬 | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                                | 単位 | m3 | 単位数量   | 1      | 単価           | 1, 931 |
| 名称・規格 |     | 条件                                             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要           |        |
| 殻運搬   |     | コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用 | m3 | 1  | 1, 931 | 1, 931 |              |        |
| 合計    |     |                                                |    |    |        | 1, 931 |              |        |
| 単価    |     |                                                |    |    |        | 1, 931 | 円／m3         |        |
|       |     |                                                |    |    |        |        |              |        |

# 1 次単価表

|         |     |                 |    |    |        |        |              |        |
|---------|-----|-----------------|----|----|--------|--------|--------------|--------|
|         |     |                 |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 07     |        |
|         |     |                 |    |    |        | 歩掛適用年月 | 2026. 07     |        |
|         |     |                 |    |    |        | 労務調整係数 | 1. 000-00000 | 0. 0 0 |
| 単 11号   | 殻処分 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 単位数量   | 1      | 単価           | 1, 880 |
| 名称・規格   |     | 条件              | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要           |        |
| 処分費(m3) |     |                 | m3 | 1  | 1, 880 | 1, 880 |              |        |
| 合計      |     |                 |    |    |        | 1, 880 |              |        |
| 単価      |     |                 |    |    |        | 1, 880 | 円／m3         |        |
|         |     |                 |    |    |        |        |              |        |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |     |                             |    |    |        |        |      |        |
|----------------|-----|-----------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 12号          | 吊足場 |                             | 単位 | m2 | 単位数量   | 1      | 単価   | 7, 809 |
| 名称・規格          |     | 条件                          | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 主体足場(ハ イ° 吊足場) |     | トラス・アーチ, 設置・撤去・賃料, 3月       | m2 | 1  | 4, 675 | 4, 675 |      |        |
| 朝顔             |     | トラス・アーチ, 設置・撤去・賃料, 3月, 片側朝顔 | m2 | 1  | 667    | 667    |      |        |
| シート張防護工        |     | 設置・撤去・賃料, 3月, 片側朝顔          | m2 | 1  | 552    | 552    |      |        |
| 板張防護工          |     | 設置・撤去・賃料, 3月, 片側朝顔          | m2 | 1  | 1, 915 | 1, 915 |      |        |
| 合計             |     |                             |    |    |        | 7, 809 |      |        |
| 単価             |     |                             |    |    |        | 7, 809 | 円／m2 |        |
|                |     |                             |    |    |        |        |      |        |
|                |     |                             |    |    |        |        |      |        |
|                |     |                             |    |    |        |        |      |        |
|                |     |                             |    |    |        |        |      |        |
|                |     |                             |    |    |        |        |      |        |
|                |     |                             |    |    |        |        |      |        |
|                |     |                             |    |    |        |        |      |        |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |    |    |    |         |         |      |         |
|----------|---------|----|----|----|---------|---------|------|---------|
| 単 13号    | 交通誘導警備員 | A  | 単位 | 人日 | 単位数量    | 1       | 単価   | 17, 900 |
| 名称・規格    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
| 交通誘導警備員A |         |    | 人日 | 1  | 17, 900 | 17, 900 |      |         |
| 合計       |         |    |    |    |         | 17, 900 |      |         |
| 単価       |         |    |    |    |         | 17, 900 | 円／人日 |         |
|          |         |    |    |    |         |         |      |         |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |    |    |    |         |         |      |         |
|----------|---------|----|----|----|---------|---------|------|---------|
| 単 14号    | 交通誘導警備員 | B  | 単位 | 人日 | 単位数量    | 1       | 単価   | 16, 000 |
| 名称・規格    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
| 交通誘導警備員B |         |    | 人日 | 1  | 16, 000 | 16, 000 |      |         |
| 合計       |         |    |    |    |         | 16, 000 |      |         |
| 単価       |         |    |    |    |         | 16, 000 | 円／人日 |         |
|          |         |    |    |    |         |         |      |         |