

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生 B P 道路改良工事 (1) (企 育)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1. 000		
擁壁工		式		1. 000		
場所打擁壁工		式		1. 000		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:7. 5m, コンクリート規格:18-8-40 (高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		341. 000		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D29～D32	t		0. 410		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		130. 000		
足場	安全ネット:無し	掛m2		110. 000		
足場	安全ネット:無し	掛m2		30. 000		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		34. 000		
水抜パイプ	管径・管種類:VP65, フィルター:有り	m		114. 000		
吸出し防止材	材質:背面排水材, 種類:300*300, 厚さ:t=30	枚		35. 000		
仮設工		式		1. 000		
仮水路工		式		1. 000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
暗渠排水管		m		50.000		
仮排水管足場		空m3		140.000		
土のう積		m2		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		50.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		