

R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1) 土工				
床掘		m3	630.000	
基面整正		m ²	231.000	
管水路基礎 1	山砂	m3	25.000	
管水路基礎 2	山砂	m3	42.000	
埋戻 1	再生砂	m3	34.000	
埋戻 2	再生クラッシャーラン	m3	78.000	
埋戻 3	流用土	m3	350.000	
(2) 残土運搬・処理				
土砂等運搬		m3	240.000	
残土処分費		m3	240.000	
汚泥運搬・処理		ton	1.100	
2. 構造物撤去工				
(1) 舗装版撤去工				
舗装版切断	アスファルト舗装	m	1,047.000	
舗装版破碎	アスファルト舗装	m ²	779.000	
殻運搬	アスファルト舗装殻	m3	31.000	
産業廃棄物処理費	アスファルト舗装殻	m3	31.000	
(2) 既設管運搬・処理工				
廃棄物運搬	廃プラスチック	ton	3.400	
産業廃棄物処理費	廃プラスチック	ton	3.400	
3. 管体工				
(1) 幹線資材				
F C - R R メカ型 T 字管	φ 250X φ 250	個	2.000	

R 8 阿 耕 長 寿 命 化 見 能 林 管 水 路 管 水 路 1 工 事 (企 育) 工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
FCD 鑄鉄RR 継手片落ち管	250mm×200mm	個	2.000	
メカ型ドレッサージョイント	φ250 黒樹脂塗装	個	2.000	
FCD 管用ホリエレンスリーブ	水道用 径250×L6000	m	8.400	
ホリエレンスリーブ 固定用	ゴムハット 呼び径250mm	個	24.000	
FCD 鑄鉄RR 継手チース 黒樹脂	ストップリング 200x 200mm	個	2.000	
FCD 鑄鉄RR 継手チース 黒樹脂	ストップリング 200x 150mm	個	1.000	
FCD 鑄鉄RR 継手チース 黒樹脂	ストップリング 200x 100mm	個	1.000	
FCD 鑄鉄RR 継手ハット 22° 1/2	径200mm (ストップリング 付)	個	3.000	
FCD 鑄鉄VC トレッサージョイント	径200mm (ストップリング 付)	個	7.000	
メカ型ドレッサージョイント	φ200 黒樹脂塗装	個	1.000	
FCD 鑄鉄MF ジョイント ストップリング	径 200mm	個	14.000	
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	RF フランジ 形 7.5K 径200	組	14.000	
水道用ソトシル仕切弁	7.5K 内ねじ 径200mm	基	7.000	
FCD 鑄鉄RR 継手チース (1フランジ)	ストップリング 200x 75mm	個	2.000	
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	RF フランジ 形 7.5K 径75	組	6.000	
水道用補修弁 7.5K	内外面粉体塗装 75×150	個	2.000	
フランジ短管	φ75×L400 (RF, 7.5k)	個	2.000	
水道用急速空気弁 7.5K	内外面粉体塗装 径75mm	個	2.000	
FCD 管用ホリエレンスリーブ	径200	m	43.400	
ホリエレンスリーブ 固定用	ゴムハット 呼び径200mm	個	124.000	
メカ型ドレッサージョイント	φ150 黒樹脂塗装	個	1.000	
FCD 管用ホリエレンスリーブ	径150	m	1.400	
ホリエレンスリーブ 固定用	ゴムハット 呼び径150mm	個	4.000	
FCD 鑄鉄MF ジョイント ストップリング	径 100mm	個	2.000	
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	RF フランジ 形 7.5K 径100	組	2.000	

R 8 阿 耕 長 寿 命 化 見 能 林 管 水 路 管 水 路 1 工 事 (企 育) 工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
水道用ソフトシル仕切弁	7.5K内ねじ 径100mm	基	1.000	
FCD管用ポリエチレンスリーブ	径100	m	3.000	
ポリエチレンスリーブ 固定用	ゴムハブント 呼び径100mm	個	8.000	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形	押輪ボルト・ゴム輪 径200	組	30.000	
埋設標識シート 2倍 水抜穴無	150mm×50m PEクロス	m	496.000	
(2) 幹線撤去・布設工				
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VU-RR φ 250	m	9.300	
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	VU-RR φ 250	m	9.300	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 250	m	8.400	
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VU-RR φ 200	m	494.000	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	VU-RR φ 200	m	494.000	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 200	m	51.800	
制水弁人力据付(仕切弁)	φ 200	基	7.000	
空気弁人力据付	水道用空気弁 75mm	基	2.000	
弁室再利用撤去・据付	40kg/枚以下	枚	7.000	
弁室再利用撤去・据付	40kg～170kg/枚以下	枚	33.000	
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VU-RR φ 150	m	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	φ 150	m	1.000	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 150	m	1.400	
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	φ 100	m	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	V U R R 管 φ 100	m	1.000	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 100	m	3.000	
制水弁人力据付(仕切弁)	鋳鉄製 100mm	基	1.000	
弁室再利用撤去・据付	40kg/枚以下	枚	1.000	
弁室再利用撤去・据付	40kg～170kg/枚以下	枚	4.000	

R 8 阿 耕 長 寿 命 化 見 能 林 管 水 路 管 水 路 1 工 事 (企 育) 工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
(3)給水栓資材				
FCD鋳鉄RR継手チース	ストップ リンクφ 200x 75mm	個	20.000	
カ型ドロレサージョイント	φ 75	個	20.000	
FCD管用ポリエチレンスリーブ	φ 200	m	28.000	
ポリエチレンスリーブ 固定用	φ 200	個	80.000	
FCD管用ポリエチレンスリーブ	φ 75	m	30.000	
ポリエチレンスリーブ 固定用	φ 75	個	80.000	
埋設標識シート 2倍 水抜穴無	150mm×50m PEクロス	m	20.000	
(4)給水栓撤去・布設工				
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 200	m	28.000	
硬質ポリエチレン塩化ビニル管撤去	φ 75	m	20.000	
硬質ポリエチレン塩化ビニル管人力布設	V U 直管(両差し口) φ 75	m	20.000	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 75	m	30.000	
4. 舗装復旧工				
(1)舗装復旧工				
表層工	車道・路肩	m ²	779.000	
車道部上層路盤工		m ²	779.000	
不陸整正		m ²	779.000	
5. その他				
(1)安全費				
安全費				
交通誘導警備員				
交通誘導警備員		人	30.000	
(2)技術管理費				
試験費(技術管理)				

R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 1 工事（企育）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
試験費(技術管理)				
漏水試験		式	1.000	
一括計上価格				
1. 試験費				
(1) 試験費				
土壌分析試験費		式	1.000	
溶出試験	環境庁告示 4 6 号溶出試験	式	1.000	