

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本工事(01)）

工事名	R 8 阿土 富岡港（淡島地区） 阿南・畠 防風フェンス工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤		式	1		6,849,180		
防風フェンス工		式	1		5,370,062		
基礎工		式	1		564,072		
あと施工アンカー H=2m部 削孔及び定着		本	76	7,422	564,072		単 1号
防風フェンス設置工		式	1		4,805,990		
防風フェンス設置 H=2.0m L=71m箇所		m	71	67,690	4,805,990		単 2号
仮設工		式	1		1,479,118		
仮設坂路工		式	1		1,479,118		
大型土のう		式	1		1,429,077		内 1号
敷鉄板		式	1		50,041		内 2号
直接工事費		式	1		6,849,180		
共通仮設		式	1		622,653		
共通仮設費		式	1		79,653		

設計内訳書（本工事(01)）

工事名	R 8 阿土 富岡港（淡島地区） 阿南・畛 防風フェンス工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費		式	1		79,653		
仮設材等運搬		t	12	6,570	78,840		単 3号
廃ﾌﾟﾗ運搬		t	0.3	2,710	813		単 4号
共通仮設費（率計上）		式	1		543,000		
純工事費		式	1		7,471,833		
現場管理費		式	1		1,893,000		
工事原価		式	1		9,364,833		
一般管理費等		式	1		2,223,167		
工事価格		式	1		11,588,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,158,800		
工事費計		式	1		12,746,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	大型土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作, 1t土のう丸型φ110cm×108cm, 流用土	袋	125	2, 918	364, 750		
積込		袋	125	298. 7	37, 337		
運搬		袋	125	2, 470. 9	308, 862		
荷下ろし		袋	125	298. 7	37, 337		
大型土のう工	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	125	1, 719	214, 875		
大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	125	941. 9	117, 737		
運搬		袋	125	2, 470. 9	308, 862		
荷下ろし		袋	125	298. 7	37, 337		
処分費(t)		t	0. 3	6, 600	1, 980		2. 55*125/1000
合計					1, 429, 077		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m2	69. 68	404. 3	28, 171		
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 16日, 無, 有	枚	15	1, 458	21, 870		
合計					50, 041		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号	あと施工アンカー H=2m部 削孔及び定着		単位	本	単位数量	100	単価	7, 422
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	3. 57	26, 300	93, 891	[] [1]	
普通作業員			人	3. 57	24, 100	86, 037	[] [1]	
材料費(本)			本	100	4, 000	400, 000		
材料費 樹脂アンカー D22 削孔深さ200			本	100	1, 190	119, 000		
諸雑費 労務費の%		24%	式	1		43, 182. 72	[1] []	
合計						742, 110. 72		
単価						7, 422	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 2号	防風フェンス設置 H=2. 0m L=71m箇所		単位	m	単位数量	1	単価	67, 690
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防風フェンス材料費 H=2. 0m			m	1	60, 000	60, 000		
防風フェンス設置			m	1	7, 681. 9	7, 681. 9		
合計						67, 681. 9		
単価						67, 690	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 3号	仮設材等運搬		単位	t	単位数量	12	単価	6, 570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等運搬		3570円/t, 無し, 無し, 12t, 0円, 有り, 基地、積+現、取+現、積+基、取卸	式	1		78, 840		
合計						78, 840		
単価						6, 570	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号	廃プラ運搬		単位	t	単位数量	1	単価	2,710
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 6. 0km以下	t	1	2,710	2,710		
合計						2,710		
単価						2,710	円/t	