

見積参考資料

工事名 R8阿土 富岡港(淡島地区) 阿南・ 畠 防風フェンス工事

◇経費情報

工種区分	海岸工事(港湾)
単価地区	阿南1
単価使用年月	令和8年7月
施工地域区分	地方港湾(3)
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的補償
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	4週8休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

総括表

事業区分	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事(01)	式	1			本
消費税額及び地方消費税額	式	1			
工事費計	式	1			

設計内訳書（本工事(01)）

工事名	R 8 阿土 富岡港（淡島地区） 阿南・畛 防風フェンス工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤		式	1				
防風フェンス工		式	1				
基礎工		式	1				
あと施工アンカー H=2m部 削孔及び定着		本	76				単 1号
防風フェンス設置工		式	1				
防風フェンス設置 H=2.0m L=71m箇所		m	71				単 2号
仮設工		式	1				
仮設坂路工		式	1				
大型土のう		式	1				内 1号
敷鉄板		式	1				内 2号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				

設計内訳書（本工事(01)）

工事名	R 8 阿土 富岡港（淡島地区） 阿南・畛 防風フェンス工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費		式	1				
仮設材等運搬		t	12				単 3号
廃ﾌﾟﾗ運搬		t	0.3				単 4号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	大型土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作, 1t土のう丸型φ110cm×108cm, 流用土	袋	125				単 7号
積込		袋	125				単 8号
運搬		袋	125				単 9号
荷下ろし		袋	125				単 10号
大型土のう工	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	125				単 11号
大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	125				単 12号
運搬		袋	125				単 9号
荷下ろし		袋	125				単 10号
処分費(t)		t	0. 3				単 13号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m2	69. 68				単 14号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 16日, 無, 有	枚	15				単 15号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号	あと施工アンカー H=2m部 削孔及び定着		単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	3. 57				
普通作業員			人	3. 57				
材料費(本)			本	100			単 5号	
材料費 樹脂アンカー D22 削孔深さ200			本	100				
諸雑費 労務費の%			式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号	防風フェンス設置 H=2. 0m L=71m箇所		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防風フェンス材料費 H=2. 0m			m	1				
防風フェンス設置			m	1			単 6号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号	仮設材等運搬		単位	t	単位数量	12	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等運搬		無し, 無し, 12t, 有り, 基地、積+現、取+現、積+基、取卸	式	1			単 16号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号	廃プラ運搬		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 6. 0km以下	t	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 取付ボルト H2m D22 SD345ネジ加工			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号	防風フェンス設置		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4. 23				
特殊作業員			人	9. 86				
普通作業員			人	12. 68				
諸雑費 労務費の%			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号	大型土のう工	製作, 1t土のう丸型 φ110cm×108cm, 流用土	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 145				
特殊作業員			人	0. 145				
普通作業員			人	0. 145				
1t土のう 丸型 φ110cm×108cm			袋	10				
バックホウ(クローラ型) 運転		製作	日	0. 145			単 17号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号	積込		単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	8. 3				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号	運搬		単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22. 5km 以下	m3	8. 3				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号	荷下ろし		単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	8. 3				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 11号	大型土のう工	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 13				
特殊作業員			人	0. 13				
普通作業員			人	0. 13				
バックホウ(クローラ型)運転		設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 13			単 18号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 19号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラ			t	100				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 14号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 20号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 15号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 16日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:16日	枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm			枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 16号	仮設材等運搬	無し, 無し, 12t, 有り, 基地、積+現、取+現、積+基、取卸	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運賃			式	1				
取卸し・積込み費用			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 17号	ハックホ (クロー型) 運転	製作	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	65				
ハックホ (クロー) [後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 36				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号	ハックホ(クロー型)運転	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	99				
ハックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 23				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 19号	ハックホ(クロー型)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 20号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

工事数量総括表(本工事(01))

工事名	R 8 阿土 富岡港（淡島地区） 阿南・畛 防風フェンス工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
防波堤・防砂堤・導流堤		式		1			
防風フェンス工		式		1			
基礎工		式		1			
あと施工アンカー H=2m部 削孔及び定着		本		76			
防風フェンス設置工		式		1			
防風フェンス設置 H=2.0m L=71m箇所		m		71			
仮設工		式		1			
仮設坂路工		式		1			
大型土のう		式		1			
敷鉄板		式		1			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本工事(01))

工事名	R 8 阿土 富岡港（淡島地区） 阿南・畛 防風フェンス工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材等運搬		t		12			
廃ﾌﾟﾗ運搬		t		0.3			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(本工事(01))

工事名	R 8 阿土 富岡港（淡島地区） 阿南・畛 防風フェンス工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]

防風フェンス

[illegible]

