

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 大津田川 阿南・長生 河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4m以上	m3		20			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4m未満	m3		40			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
土材料	購入土	m3		80			
土砂等運搬	土取場→現場	m3		80			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		70			
残土等処分		m3		70			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 大津田川 阿南・長生 河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		170			
埋戻し C 1m≦W<4m	土質:土砂	m3		110			
基面整正		m2		30			
多自然護岸工		式		1			
かごマット(多段積型)	かご本体材質:亜鉛アルミメッキ鉄線, 詰石 種類:割栗石, 詰石規格:15～20cm	m2		107			
石積		m2		10			
覆土		m3		20			
2号小口止工		式		1			
擁壁護岸工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8阿土 大津田川 阿南・長生 河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		70			
埋戻し	土質:土砂	m3		30			
基面整正		m2		40			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		32			
L字水路		m		34.1			
碎石舗装工		式		1			
碎石舗装		m2		80			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 大津田川 阿南・長生 河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		325			
土留・仮締切工		式		1			
土のう		袋		121			
処分費	廃プラスチック	t		0.5			
木杭	Φ200 , L=4.0m	本		15			
仮設盛土		m3		10			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	日		12			
汚濁防止工		式		1			
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		20			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 大津田川 阿南・長生 河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通誘導警備員	A	人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		56			
技術管理費		式		1			
土質等試験費	29項目	式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 大津田川 阿南・長生 河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			