

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 大津田川 阿南・長生 河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		10,463,631		
河川土工		式	1		628,392		
盛土工		式	1		333,902		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4m以上	m3	20	235.3	4,706		単 1号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4m未満	m3	40	789.4	31,576		単 2号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	20	6,385	127,700		単 3号
土材料	購入土	m3	80	160	12,800		単 4号
土砂等運搬	土取場→現場	m3	80	1,964	157,120		単 5号
残土処理工		式	1		294,490		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70	2,407	168,490		単 6号
残土等処分		m3	70	1,800	126,000		単 7号
法覆護岸工		式	1		3,675,684		
作業土工		式	1		268,412		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 大津田川 阿南・長生 河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3	170	236.6	40,222		単 8号
埋戻し C 1m≦W<4m	土質:土砂	m3	110	1,943	213,730		単 9号
基面整正		m2	30	482	14,460		単 10号
多自然護岸工		式	1		3,407,272		
かごマット(多段積型)	かご本体材質:亜鉛 ^{アルミ} メッキ鉄線, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:15~20cm	m2	107	28,890	3,091,230		単 11号
石積		m2	10	13,460	134,600		単 12号
覆土		m3	20	1,943	38,860		単 13号
2号小口止工		式	1		142,582		内 1号
擁壁護岸工		式	1		3,314,355		
作業土工		式	1		131,122		
床掘り	土質:土砂	m3	70	236.6	16,562		単 14号
埋戻し	土質:土砂	m3	30	3,176	95,280		単 15号
基面整正		m2	40	482	19,280		単 16号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 大津田川 阿南・長生 河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		3,128,017		
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	32	69,650	2,228,800		単 17号
L字水路		m	34.1	26,370	899,217		単 18号
碎石舗装工		式	1		55,216		
碎石舗装		m2	80	690.2	55,216		単 19号
仮設工		式	1		2,845,200		
工事用道路工		式	1		492,700		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2	325	1,516	492,700		単 20号
土留・仮締切工		式	1		1,572,140		
土のう		袋	121	11,240	1,360,040		単 21号
処分費	廃プラスチック	t	0.5	53,850	26,925		単 22号 廃プラスチック
木杭	Φ200 , L=4.0m	本	15	7,743	116,145		単 23号
仮設盛土		m3	10	6,903	69,030		単 24号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 大津田川 阿南・長生 河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水替工		式	1		288,360		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	12	24,030	288,360		単 25号
汚濁防止工		式	1		313,000		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m	20	15,650	313,000		単 26号
交通管理工		式	1		179,000		
交通誘導警備員	A	人日	10	17,900	179,000		単 27号
直接工事費		式	1		10,463,631		
共通仮設		式	1		1,854,560		
共通仮設費		式	1		674,560		
運搬費		式	1		448,560		
仮設材運搬費		t	56	8,010	448,560		単 28号
技術管理費		式	1		226,000		
土質等試験費	29項目	式	1		226,000		内 2号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 大津田川 阿南・長生 河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		1,180,000		
純工事費		式	1		12,318,191		
現場管理費		式	1		4,760,000		
工事原価		式	1		17,078,191		
一般管理費等		式	1		3,775,809		
工事価格		式	1		20,854,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,085,400		
工事費計		式	1		22,939,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	2号小口止工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1	35, 310	35, 310		
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	11	9, 752	107, 272		
合計					142, 582		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土質等試験費	29項目					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費 (一式入力)	226千円	式	1		226, 000		
合計					226, 000		

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	235. 3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1	235. 3	235. 3		
合計						235. 3		
単価						235. 3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m以上4m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	789. 4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1	789. 4	789. 4		
合計						789. 4		
単価						789. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,385
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,385	6,385		
合計						6,385		
単価						6,385	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	土材料	購入土	単位	m3	単位数量	1	単価	160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1	160	160		
合計						160		
単価						160	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	土砂等運搬	土取場→現場	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 964
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11. 5km以下	m3	1	1, 964	1, 964		
合計						1, 964		
単価						1, 964	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	土砂等運搬	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 407
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km以下	m3	1	2, 407	2, 407		
合計						2, 407		
単価						2, 407	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	1, 800	1, 800		
合計						1, 800		
単価						1, 800	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	236. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	236. 6	236. 6		
合計						236. 6		
単価						236. 6	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	埋戻し C 1m≦W<4m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 943
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1, 943	1, 943		
合計						1, 943		
単価						1, 943	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	482	482		
合計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	かごマット(多段積型)	かご本体材質:亜鉛アルミ鉄線, 詰石 種類:割栗石, 詰石規格:15〜20cm	単位	m2	単位数量	1	単価	28, 890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット工(多段積型)		B型, 亜鉛アルミ鉄線, 1:0. 5以下, 7段 , 0段, 割栗石, 15〜20cm, 標準(90m3), 208m2/100m2	m2	1	28, 890	28, 890		
合計						28, 890		
単価						28, 890	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	石積		単位	m2	単位数量	1	単価	13, 460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
石積(張)		積工, 練石, 雑割石	m2	1	13, 460	13, 460		
合計						13, 460		
単価						13, 460	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	覆土		単位	m3	単位数量	1	単価	1, 943
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1, 943	1, 943		
合計						1, 943		
単価						1, 943	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	236. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	236. 6	236. 6		
合計						236. 6		
単価						236. 6	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 176
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3, 176	3, 176		
合計						3, 176		
単価						3, 176	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	482	482		
合計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	69, 650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 無し, 無し, 一般養生	m3	1	69, 650	69, 650		
合計						69, 650		
単価						69, 650	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	L字水路		単位	m	単位数量	34. 1	単価	26, 370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	8	35, 310	282, 480		
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	34	1, 391	47, 294		
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5, 719	5, 719		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	64	8, 808	563, 712		
合計						899, 205		
単価						26, 370	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	碎石舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	690. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利		標準	m3	0. 1	6, 902	690. 2		
合計						690. 2		
単価						690. 2	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	325	単価	1, 516
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	325	404. 3	131, 397. 5		
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048(mm), 無, 120日, 無, 無	枚	70	5, 160	361, 200		
合計						492, 597. 5		
単価						1, 516	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	土のう		単位	袋	単位数量	1	単価	11, 240
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設3年, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	袋	1	8, 095	8, 095		
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	941. 9	941. 9		
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1	233	233		
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11. 5km以下	m3	1	1, 964	1, 964		
合計						11, 233. 9		
単価						11, 240	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	処分費	廃プラスチック	単位	t	単位数量	1	単価	53, 850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	50, 000	50, 000		
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 8. 5km以下	t	1	3, 844	3, 844		
合計						53, 844		
単価						53, 850	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	木杭	Φ200 , L=4. 0m	単位	本	単位数量	1	単価	7, 743
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木杭打		全ての費用	本	1	7, 743	7, 743		
合計						7, 743		
単価						7, 743	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	仮設盛土		単位	m3	単位数量	1	単価	6, 903
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1	6, 385	6, 385		
掘削		土砂, オープンカット, 有り, 普通土30, 000m3未満・湿地軟弱土	m3	1	394. 7	394. 7		
整地		敷均し(ルース), 10, 000m3未満, 無し	m3	1	123. 2	123. 2		
合計						6, 902. 9		
単価						6, 903	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	ポンプ排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	20	単価	24, 030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	2	89, 020	178, 040		
ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	20	15, 120	302, 400		
合計						480, 440		
単価						24, 030	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号	汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	15, 650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1	15, 650	15, 650		
合計						15, 650		
単価						15, 650	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	17, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17, 900	17, 900		
合計						17, 900		
単価						17, 900	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	8, 010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 30km, 12m以内 , 各種(実数入力), 0, 無	t	1	5, 010	5, 010		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1	3, 000	3, 000		
合計						8, 010		
単価						8, 010	円／t	