

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 徳島小松島線（津田橋） 徳・昭和～新浜 舗装修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	市街地（DID補正）（1）－ 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島小松島線（津田橋） 徳・昭和～新浜 舗装修繕工				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1				
舗装工		式	1				
橋面防水工		式	1				
橋面防水	防水工種類:塗膜防水(ゴム溶剤型)	m2	436				単 1号 暫定単価
薄層カー舗装工		式	1				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:0.8cm	m2	440				単 2号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	3				単 3号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	3				単 4号
薄層カー舗装	舗装色:緑, 規格・仕様:密粒アスファルト面	m2	436				単 5号
橋梁補修工		式	1				
孔食部補修工		式	1				
孔食部補修	セラミック金属パテ	式	1				内 1号
鋼板うき補修工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島小松島線（津田橋） 徳・昭和～新浜 舗装修繕工				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼板うき補修		式	1				内 2号
スクラップ 処分		式	1				内 3号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	32				単 6号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	孔食部補修		セラミック金属パテ					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	セラミック金属パテ補修		式	1				単 10号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	鋼板うき補修							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	しま鋼板 t=6mm, 850*100, SS400		枚	1				単 11号
	ガス切断切削仕上工 6≦t≦10 桁外面 極小規模		m	2				単 12号
	現場溶接工 下向き 橋脚外部 極小規模		m	4				単 13号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	スクラップ 処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
スクラップ ヘビ- H1		t	-0. 004				単 14号 徳島, 全ての間接費の 対象外
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 有り, 9. 0km以下	t	0. 004				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	橋面防水	防水工種類:塗膜防水(コゝム溶剤型)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水 塗膜防水(コゝム溶剤型)			m2	1			単 7号 暫定単価	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:0. 8cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 有り, 4cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 10. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 8号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	薄層カー舗装	舗装色:緑,規格・仕様:密粒アスファルト面	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂モルタル・景観透水性舗装工		樹脂モルタル舗装工,厚6mm超え8mm以下,無,50m2以上(標準),無,無	m2	1			単 9号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 15号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	橋面防水 塗膜防水(コゝム溶剤型)		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1				
特殊作業員			人	3. 25				
普通作業員			人	4. 5				
塗膜防水剤 タフコートC黒同等品			kg	31. 5			単 16号 暫定単価	
塗膜防水剤 タフコートCグレー同等品			kg	31. 5			単 17号 暫定単価	
塗膜防水剤 タフコートC黒同等品			kg	31. 5			単 16号 暫定単価	
諸雑費(率+まるめ)			式	1			労務費の20%	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	樹脂モルタル・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工, 厚6mm超え8mm以下, 無, 50m2以上(標準), 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂モルタル舗装工 厚6mm超え8mm以下			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	セラミック金属パテ補修		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1				
橋りょう塗装工			人	2. 5				
普通作業員			人	1. 5				
セラミック金属パテ			kg	1			単 18号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1			労務費の15%	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	しま鋼板 t=6mm, 850*100, SS400		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1			単 19号	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	カ°ス切断切削仕上工 6≦t≦10 桁外面 極小規模		単位	m	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 5				
橋りょう特殊工			人	1. 35				
諸雑費(率+まるめ)			式	1			労務費の33%	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	現場溶接工 下向き 橋脚外部 極小規模		単位	m	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 5				
橋りょう特殊工			人	2				
諸雑費(率+まるめ)			式	1			労務費の14%	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	スクラップ ヘビ- H1		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(t)			t	1			単 20号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	塗膜防水剤 タフコートC黒同等品		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(kg)			kg	1			単 21号	
合計								
単価							円/kg	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	塗膜防水剤 タフコートCグレー同等品		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(kg)			kg	1			単 22号	
合計								
単価							円/kg	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	セラミック金属パテ		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(kg)			kg	1			単 23号	
合計								
単価							円/kg	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 しま鋼板 6*850*100(SS400)			枚	1				
合計								
単価							円/枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	材料費(t)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 スクラップ H1 徳島			t	1				
合計								
単価							円/t	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 塗膜防水剤 タフコートC黒同等品			kg	1				
合計								
単価							円/kg	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 塗膜防水剤 タフコートCグレー同等品			kg	1				
合計								
単価							円/kg	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 セラミック金属パテ ラスタッフ1110同等品			kg	1				
合計								
単価							円/kg	

機労材集計リスト (機械)

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R8徳土 徳島小松島線(津田橋) 徳・昭和～新浜 舗装修繕工事			
名称	規格	単位	単価	備考
塗膜防水剤	タフコートC黒同等品	kg	2,470	暫定単価
塗膜防水剤	タフコートCグレー同等品	kg	2,470	暫定単価
セラミック金属パテ	ラストップ1100同等品	kg	59,800	
しま鋼板	しま鋼板 6*850*100(SS400)	枚	2,480	
処分費	アスファルト殻	m3	1,610	L=10.5km(DID有)

[illegible]

(1) 橋面防水工・舗装工（西側歩道）

数量集計表

(1橋あたり)

工種	名称	仕様・寸法	単位	数 量	備考
橋面防水工	防水層設置	塗膜系防水層 (ゴム溶剤型)	m2	217.89	
舗装 打換工	舗装撤去	既設橋面舗装はぎ取り t=8mm	m2	217.89	
	殻運搬	既設橋面舗装はぎ取り t=8mm	m3	1.71	
			t	3.96	
	舗装復旧	樹脂モルタル舗装工 t=8mm	m2	217.89	

数量集計表

(1径間あたり)

工種	名称	仕様・寸法	単位	数 量	備考
橋面防水工	防水層設置	塗膜系防水層 (ゴム溶剤型)	m2	24.21	
舗装 打換工	舗装撤去	既設橋面舗装はぎ取り t=8mm	m2	24.21	
	殻運搬	既設橋面舗装はぎ取り t=8mm	m3	0.19	
			t	0.44	
	舗装復旧	樹脂モルタル舗装工 t=8mm	m2	24.21	

数量算出

1. 防水層設置（塗膜系防水層：ゴム溶剤型）

$$\begin{aligned}
 \text{設置幅} \quad W &= 1.920 \quad \text{m} \\
 \text{設置延長} \quad L &= 12.610 \quad \text{m} \\
 A &= 1.920 \times 12.610 = 24.21 \quad \text{m}^2
 \end{aligned}$$

2. 舗装撤去工

$$\begin{aligned}
 &\text{舗装撤去} \quad \text{既設橋面舗装はぎ取り} \quad \text{撤去厚} \quad t = 8 \quad \text{mm} \\
 \text{撤去幅} \quad W &= 1.920 \quad \text{m} \\
 \text{撤去延長} \quad L &= 12.610 \quad \text{m} \\
 A &= 1.920 \times 12.610 = 24.21 \quad \text{m}^2
 \end{aligned}$$

3. 殻運搬 舗装撤去

$$\begin{aligned}
 V &= 24.21 \times 0.008 = 0.19 \quad \text{m}^3 \\
 W &= 0.19 \times 2.300 = 0.44 \quad \text{t}
 \end{aligned}$$

4. 舗装復旧工

$$\begin{aligned}
 &\text{舗装復旧工} \quad \text{樹脂モルタル舗装工} \quad 8 \quad \text{mm} \\
 \text{設置幅} \quad W &= 1.920 \quad \text{m} \\
 \text{設置延長} \quad L &= 12.610 \quad \text{m} \\
 A &= 1.920 \times 12.610 = 24.21 \quad \text{m}^2
 \end{aligned}$$

(1) 橋面防水工・舗装工（東側歩道）

1. 数量集計表

(1橋あたり)

工種	名称	仕様・寸法	単位	数 量	備考
橋面防水工	防水層設置	塗膜系防水層 (ゴム溶剤型)	m2	217.89	
舗装 打換工	舗装撤去	既設橋面舗装はぎ取り t=8mm	m2	217.89	
	殻運搬	既設橋面舗装はぎ取り t=8mm	m3	1.71	
			t	3.96	
	舗装復旧	樹脂モルタル舗装工 t=8mm	m2	217.89	

数量集計表

(1径間あたり)

工種	名称	仕様・寸法	単位	数 量	備考
橋面防水工	防水層設置	塗膜系防水層 (ゴム溶剤型)	m2	24.21	
舗装 打換工	舗装撤去	既設橋面舗装はぎ取り t=8mm	m2	24.21	
	殻運搬	既設橋面舗装はぎ取り t=8mm	m3	0.19	
			t	0.44	
	舗装復旧	樹脂モルタル舗装工 t=8mm	m2	24.21	

2. 数量算出

1. 防水層設置（塗膜系防水層：ゴム溶剤型）

$$\begin{aligned}
 \text{設置幅} \quad W &= 1.920 \quad \text{m} \\
 \text{設置延長} \quad L &= 12.610 \quad \text{m} \\
 A &= 1.920 \times 12.610 = 24.21 \quad \text{m}^2
 \end{aligned}$$

2. 舗装撤去工

$$\begin{aligned}
 &\text{舗装撤去} \quad \text{既設橋面舗装はぎ取り} \quad \text{撤去厚} \quad t = 8 \quad \text{mm} \\
 &\text{撤去幅} \quad W = 1.920 \quad \text{m} \\
 &\text{撤去延長} \quad L = 12.610 \quad \text{m} \\
 A &= 1.920 \times 12.610 = 24.21 \quad \text{m}^2
 \end{aligned}$$

3. 殻運搬 舗装撤去

$$\begin{aligned}
 V &= 24.21 \times 0.008 = 0.19 \quad \text{m}^3 \\
 W &= 0.19 \times 2.300 = 0.44 \quad \text{t}
 \end{aligned}$$

4. 舗装復旧工

$$\begin{aligned}
 &\text{舗装復旧工} \quad \text{樹脂モルタル舗装工} \quad 8 \quad \text{mm} \\
 &\text{設置幅} \quad W = 1.920 \quad \text{m} \\
 &\text{設置延長} \quad L = 12.610 \quad \text{m} \\
 A &= 1.920 \times 12.610 = 24.21 \quad \text{m}^2
 \end{aligned}$$

(2) 孔食部補修工（西側歩道）

1. 数量集計表

(1橋あたり)

工種	名 称	仕 様・寸 法	単位	数 量	摘 要
孔食部補修工	セラミック金属パテ		m2	0.001	

2. 数量内訳

面積 第5径間

A = 0.020 × 0.030 = 0.001 m2

1. 数量集計表

工種	名称	仕様・寸法	単位	数 量	摘 要
鋼板うき 補修工	しま鋼板	t=6、SS400	t	0.004	
	補修工事ガス切断 切削仕上工		m	1.90	
	現場溶接工		m	3.97	
	スクラップ	へビーH1	t	0.004	

第1径間

$$W = 0.004 \quad = \quad 0.004 \text{ t}$$