

工事数量総括表(久尾穴喰浦線 (小谷))

工事名	R 8 波土 久尾穴喰浦線 海・小谷他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 有り	m2		1, 180			
殻運搬(路面切削)	殻種別: As殻	m3		59			
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m3		59			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別: アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚: 15cm以下	m		37			
汚泥処分		m3		0. 04			
表層	材料種類: 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格: 再生密粒度As(20), 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 3. 0m超	m2		1, 180			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(久尾穴喰浦線 (小谷))

工事名	R 8 波土 久尾穴喰浦線 海・小谷他 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		6			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		2			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(久尾穴喰浦線 (小谷))

工事名	R 8 波土 久尾穴喰浦線 海・小谷他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(久尾穴喰浦線 (角坂))

工事名	R 8 波土 久尾穴喰浦線 海・小谷他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		140			
汚泥処分		m3		0.2			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		630			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		31			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		31			
不陸整正		m2		630			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		630			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(久尾穴喰浦線（角坂））

工事名	R 8 波土 久尾穴喰浦線 海・小谷他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		8			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(久尾穴喰浦線 (角坂))

[illegible]

工事数量総括表(久尾穴喰浦線 (広岡))

工事名	R 8 波土 久尾穴喰浦線 海・小谷他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		51			
汚泥処分		m3		0.06			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		230			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		12			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		12			
不陸整正		m3		234			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		234			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(久尾穴喰浦線 (広岡))

工事名	R 8 波土 久尾穴喰浦線 海・小谷他 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		4		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

工事数量総括表(久尾穴喰浦線 (広岡))

[illegible]