

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区
工事名	R 8 阿耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道舗装工事

項 目 名	内 容
事業主体名	阿南農林事務所 農村整備第二担当
事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業
地区名	那賀川西部地区
工事名	R 8 阿耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道舗装工事
施工場所	阿南市上大野町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 6 月－A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 2 5 号－A
電力会社名	四国電力

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区
工事名	R 8 阿 耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道舗装工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】 R8.5.1～
工種区分	舗装工事
工種体系区分	舗装工事
工事工種体系年番号	令和7年99号 [7号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区
工事名	R 8 阿耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道舗装工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			8,937,000	
2 ・ 工事原価			7,188,000	
3 純工事費			5,031,000	
4 ・ ・ 直接工事費			4,272,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	4,162,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式	110,000	
7 ・ ・ 間接工事費			2,916,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			759,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$(4+9+25+26+31+34-36-37-38) \times ((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041)$				
$4,272,000 \times ((17.090*1.000+0.000)*1.000*1.040*1.000)$	17.770	%	759,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区
工事名	R 8 阿 耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道舗装工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
16 営繕費等	1.000	式	0	
17 現場環境改善費			0	
18 現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33-37) × (標準値)				
4,272,000 × (0.000)	0.000	%	0	
19 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			2,157,000	
21 現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
5,031,000 × ((40.830*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	42.870	%	2,157,000	
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 . . 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区			
工事名	R 8 阿 耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道舗装工事			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
7,188,000×(24.300*1.000+0.04)	24.340	%	1,749,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	
33 処分費等（直接工事費の内数）			0	
34 処分費(準備費の内数)			0	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			0	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-29)×標準値				
8,937,000×3.560	3.560	%	318,000	

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区				
工事名	R 8 阿耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道舗装工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				4,162,000	
・ 舗装工	1.000	式		4,134,000	
・ ・ 舗装準備工	1.000	式		309,000	
不陸整正	1,819	m ²	170	309,230	歩A・単A B単 1号
合 計				309,230	
・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式		3,825,000	
表層（車道・路肩部）	1,819	m ²	2,103	3,825,357	歩A・単A B単 2号
合 計				3,825,357	
・ 付帯施設工	1.000	式		28,000	
・ ・ 区画線工	1.000	式		28,000	
区画線消去	15.000	m	719	10,785	歩A・単A B単 3号
区画線設置 実線,15cm	28.000	m	408	11,424	歩A・単A B単 4号
区画線設置 ゼブラ,45cm	2.000	m	1,033	2,066	歩A・単A B単 5号
区画線設置 破線,30cm	5.500	m	763	4,197	歩A・単A B単 6号
合 計				28,472	

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区
工事名	R8阿耕 中山間 那賀川西部 上大野1農道舗装工事

[illegible]

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区
工事名	R 8 阿 耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道舗装工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	1.000	m ²	169.7	170	S単 11号
	合 計				170	
	単 価				170	
	*** B単－ 2号 ***					
	表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート 各種,なし,密粒度750(20)	1.000	m ²	2,103	2,103	S単 12号
	合 計				2,103	
	単 価				2,103	
	*** B単－ 3号 ***					
	区画線消去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	区画線消去	1.000	m	719	719	T単 4号
	合 計				719	
	単 価				719	

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区
工事名	R 8 阿 耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道舗装工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	区画線設置 実線,15cm		m		1.000	歩A 当たり算出
	区画線工 実線,t=1.5mm,15cm	1.000	m	408	408	T単 1号
	合 計				408	
	単 価				408	
	*** B単－ 5号 ***					
	区画線設置 ゼブラ,45cm		m		1.000	歩A 当たり算出
	区画線工 ゼブラ,t=1.5mm,45cm	1.000	m	1,033	1,033	T単 2号
	合 計				1,033	
	単 価				1,033	
	*** B単－ 6号 ***					
	区画線設置 破線,30cm		m		1.000	歩A 当たり算出
	区画線工 破線,t=1.5mm,30cm	1.000	m	763	763	T単 3号
	合 計				763	
	単 価				763	

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区
工事名	R8阿耕 中山間 那賀川西部 上大野1農道舗装工事

[illegible]