

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8阿土 国道 1 9 5 号 阿南・阿瀬比 組立歩道補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
組立歩道補修工			式		1		
新設部材組立設置費			式		1		
床版(根太込み)		再生木材、根太(アルミ)	m2		35. 4		
高欄		支柱・縦格子:アルミ、笠木:再生木材 化粧	m		35. 4		
構造物補修工			式		1		
断面修復工			式		1		
左官工法		1構造物当り修復延べ体積:0. 1m3以下, 材料種類:ポリマーセメント, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し	構造物		1		
構造物撤去工			式		1		
既設床版・高欄撤去工			式		1		
既設床版・高欄撤去工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 国道 1 9 5 号 阿南・阿瀬比 組立歩道補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工			式		1		
足場工			式		1		
単管足場			掛m2		67.3		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]