

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 鶴川 阿南・橘 水門修繕工事				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工		式	1		45,638,000		
小形水門製作		式	1		45,638,000		
水門設備		式	1		32,720,000		
ローラーゲート開閉機	電動フック式開閉機 30kN 1本吊り	基	3	3,260,000	9,780,000		単 1号
フラップゲート開閉機	電動ニューコン式クインチ 40kN 1MID, ワイヤロープ SUS304 φ16 L=9m	基	2	11,470,000	22,940,000		単 2号
操作制御設備		式	1		12,000,000		
機側操作盤	機側操作盤形式:各種, 機側操作盤形式(文字入力):SUS製 屋外自立閉鎖型	面	1	12,000,000	12,000,000		単 3号
電源設備		式	1		918,000		
引込開閉器盤	SUS製 屋外装柱型	面	1	918,000	918,000		単 4号
純製作費		式	1		45,638,000		
製作原価		式	1		45,638,000		
据付工		式	1		5,764,645		
小形水門輸送工		式	1		575,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 鶴川 阿南・橘 水門修繕工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
輸送工		式	1		575,000		
輸送		式	1		575,000		内 1号
小形水門設備据付		式	1		4,099,141		
小形水門据付工		式	1		4,099,141		
ローラゲート開閉機撤去・据付		基	3	354,200	1,062,600		単 5号
フラップゲート開閉機撤去・据付		基	2	354,200	708,400		単 6号
電気設備撤去・据付	機側操作盤, 引込開閉器盤	式	1		769,800		内 2号
材料費		式	1		895,556		内 3号
直接経費(機械経費)		式	1		603,585		内 4号
撤去品処理費		式	1		59,200		内 5号
仮設工		式	1		1,090,504		
工事用道路工 (施工ヤード整備)		式	1		751,504		
工事用道路盛土 設置・撤去		m3	53	6,512	345,136		単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 鶴川 阿南・橘 水門修繕工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう 製作・据付・撤去	大型土のう規格:耐候性大型土のう(1年)	袋	27	10,370	279,990		単 8号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2	102	1,239	126,378		単 9号
交通管理工		式	1		339,000		
交通誘導警備員	A	人日	10	17,900	179,000		単 10号
交通誘導警備員	B	人日	10	16,000	160,000		単 11号
直接工事費		式	1		5,764,645		
共通仮設		式	1		1,226,256		
共通仮設費		式	1		212,256		
運搬費		式	1		212,256		
仮設材運搬費	敷鉄板	t	17.6	12,060	212,256		単 12号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,014,000		
純工事費		式	1		6,990,901		
現場管理費		式	1		1,457,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 鶴川 阿南・橘 水門修繕工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付間接費		式	1		1,308,000		
据付工事原価		式	1		9,755,901		
設計技術費		式	1		1,001,000		
工事原価		式	1		56,394,901		
一般管理費等		式	1		4,884,099		
工事価格		式	1		61,279,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		6,127,900		
工事費計		式	1		67,406,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	輸送							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	荷造費		式	1		575, 000		
	合計					575, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	電気設備撤去・据付		機側操作盤, 引込開閉器盤					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	機械設備据付工		人	6	31,600	189,600		
	普通作業員		人	2	24,100	48,200		
	電工		人	20	26,600	532,000		
	合計					769,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付材料費(水門)	プレートカーダ構造ローラゲート(小形), 無, 1742800円	式	1		52, 284		
据付補助材料費	河川用水門設備, 小形水門, 1742800円	式	1		26, 142		
架橋ボリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 5. 5mm24心		m	13	1, 400	18, 200		
架橋ボリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 5. 5mm23心		m	27	1, 270	34, 290		
架橋ボリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 3. 5mm24心		m	67	1, 050	70, 350		
架橋ボリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 3. 5mm23心		m	24	885	21, 240		
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV 1. 25mm2 12心		m	67	1, 810	121, 270		
ケーブル付属品		式	1		21, 600		
電線管G54		本	2	17, 000	34, 000		
電線管G42		本	2	11, 800	23, 600		
電線管G28		本	16	9, 400	150, 400		
電線管G22		本	3	6, 840	20, 520		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電線管付属品		式	1		68, 500		
電線管支持材		式	1		91, 400		
金属製可とう電線管 ビニル被覆 二種 63mm		m	2	1, 580	3, 160		
金属製可とう電線管 ビニル被覆 二種 50mm		m	2	1, 140	2, 280		
金属製可とう電線管 ビニル被覆 二種 30mm		m	20	1, 610	32, 200		
金属製可とう電線管 ビニル被覆 二種 24mm		m	3	1, 240	3, 720		
同コネクター WBG, WKG		式	1		29, 200		
雑材及び消耗品		式	1		71, 200		
合計					895, 556		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	直接経費(機械経費)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
テフレンクレーン25t吊		日	8.5	67,300	572,050		[] [1]
電気溶接機 エンジンウエルター200A		日	10	1,970	19,700		[] [1]
雑機械器具損料	2%	式	1		11,835		[1] []
合計					603,585		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	撤去品処理費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
撤去品処理費		式	1		59,200		
合計					59,200		

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	ローラーゲート開閉機	電動フック式開閉機 30kN 1本吊り	単位	基	単位数量	1	単価	3, 260, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電動フック式開閉機 30kN 1本吊り			基	1	3, 260, 000	3, 260, 000		
合計						3, 260, 000		
単価						3, 260, 000	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	フラップゲート開閉機	電動ニューコン式ウインチ 40kN 1M1D, ワイヤロープ SUS304 φ16 L=9m	単位	基	単位数量	1	単価	11, 470, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電動ニューコン式ウインチ 40kN, 1M1D			基	1	10, 800, 000	10, 800, 000		
ワイヤロープ SUS304 φ16 (6*37) L=9m			本	1	669, 000	669, 000		
合計						11, 469, 000		
単価						11, 470, 000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	機側操作盤	機側操作盤形式:各種,機側操作盤形式(文字入力):SUS製 屋外自立閉鎖型	単位	面	単位数量	1	単価	12, 000, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機側操作盤(機器単体費)[水門]		各種	面	1	12, 000, 000	12, 000, 000		
合計						12, 000, 000		
単価						12, 000, 000	円/面	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	引込開閉器盤	SUS製 屋外装柱型	単位	面	単位数量	1	単価	918, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
引込開閉器盤 SUS製 屋外装柱型			面	1	918, 000	918, 000		
合計						918, 000		
単価						918, 000	円/面	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	ローラーゲート開閉機撤去・据付		単位	基	単位数量	1	単価	354, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	8	31, 600	252, 800		
普通作業員			人	2	24, 100	48, 200		
電工			人	2	26, 600	53, 200		
合計						354, 200		
単価						354, 200	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	フリップゲート開閉機撤去・据付		単位	基	単位数量	1	単価	354, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	8	31, 600	252, 800		
普通作業員			人	2	24, 100	48, 200		
電工			人	2	26, 600	53, 200		
合計						354, 200		
単価						354, 200	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	工事用道路盛土 設置・撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	6, 512
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準)	m3	1	1, 036	1, 036		
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケツ容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 0 km以下	m3	1	2, 005	2, 005		
押土(ルース)		土砂, 5, 000m3未満	m3	1	167. 3	167. 3		
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1	1, 175	1, 175		
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケツ容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 0 km以下	m3	1	2, 005	2, 005		
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	123. 6	123. 6		
合計						6, 511. 9		
単価						6, 512	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	大型土のう 製作・据付・撤去	大型土のう規格:耐候性大型土のう(1年)	単位	袋	単位数量	1	単価	10, 370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	袋	1	7, 405	7, 405		
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 5km以下	m3	0. 83	1, 140	946. 2		
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	941. 9	941. 9		
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 5km以下	m3	0. 83	1, 140	946. 2		
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	123. 6	123. 6		
合計						10, 362. 9		
単価						10, 370	円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	102	単価	1, 239
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	102	404. 3	41, 238. 6		
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048(mm), 無, 90日, 無, 無	枚	22	3, 870	85, 140		
合計						126, 378. 6		
単価						1, 239	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	17, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17, 900	17, 900		
合計						17, 900		
単価						17, 900	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	仮設材運搬費	敷鉄板	単位	t	単位数量	1	単価	12, 060
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 9. 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	2	4, 530	9, 060		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1	3, 000	3, 000		
合計						12, 060		
単価						12, 060	円／t	