

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 鵠川 阿南・橘 水門修繕工事				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
製作工		式		1			
小形水門製作		式		1			
水門設備		式		1			
ローラーゲート開閉機	電動ラック式開閉機 30kN 1本吊り	基		3			
フラップゲート開閉機	電動ニューコン式ウインチ 40kN 1M1D, ワイヤロープ SUS304 φ16 L=9m	基		2			
操作制御設備		式		1			
機側操作盤	機側操作盤形式:各種, 機側操作盤形式(文字入力):SUS製 屋外自立閉鎖型	面		1			
電源設備		式		1			
引込開閉器盤	SUS製 屋外装柱型	面		1			
純製作費		式		1			
製作原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 鵠川 阿南・橘 水門修繕工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
据付工		式		1			
小形水門輸送工		式		1			
輸送工		式		1			
輸送		式		1			
小形水門設備据付		式		1			
小形水門据付工		式		1			
ローラーゲート開閉機撤去・据付		基		3			
フラップゲート開閉機撤去・据付		基		2			
電気設備撤去・据付	機側操作盤, 引込開閉器盤	式		1			
材料費		式		1			
直接経費(機械経費)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 鵠川 阿南・橘 水門修繕工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
撤去品処理費			式		1		
仮設工			式		1		
工事用道路工 （施工ヤード整備）			式		1		
工事用道路盛土 設置・撤去			m3		53		
大型土のう 製作・据付・撤去		大型土のう規格:耐候性大型土のう（ 1年）	袋		27		
敷鉄板		鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作 業区分:設置・撤去	m2		102		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		A	人日		10		
交通誘導警備員		B	人日		10		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 鵠川 阿南・橘 水門修繕工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
仮設材運搬費		敷鉄板	t		17.6		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
据付間接費			式		1		
据付工事原価			式		1		
設計技術費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]