

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育）

項 目 名	内 容
事業主体名	阿南農林事務所 那賀支所 森林土木
事業名	予防治山事業
地区名	つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育）
施工場所	那賀郡那賀町つづら谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 7 月
単価期適用年月	令和 8 年 7 月－A
歩掛期適用年番号	令和 8 年 0 9 号－A
電力会社名	四国電力

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育）

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和8年99号〔2号〕
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事 (企育)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			36,594,000	
2 ・ 工事原価			30,228,000	
3 ・ ・ 直接工事費			17,905,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	17,905,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			12,323,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			4,141,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
$(4+14+24+29+31-33) \times ((標準値 * N037) * N026 * N030 * N041)$				
$17,862,000 \times ((12.650 * 1.300) * 1.000 * 1.010 * 1.000)$	16.610	%	2,966,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	1,084,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育）

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	91,000	
20 現場管理費			8,182,000	
21 現場管理費（率計上）				
$(4+6+9-17+24+25+28-33) \times (((標準値*N037)+N019+N032)*N027*N030*N042)$				
$22,003,000 \times (((36.460*1.000)+0.000+0.000)*1.000*1.020*1.000)$	37.190	%	8,182,000	
22 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 . . . 官貸額（直工・事業損失防止）	1.000	式	0	
25 . . . 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
26 . . 一般管理費等				
$(4+6+7+8-17-23-33) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$30,185,000 \times (21.050*1.000+0.04)$	21.090	%	6,366,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1) \times 標準値$				
$36,594,000 \times 3.750$	3.750	%	1,372,000	
28 支給品費			0	

事業名	予防治山事業 つづら谷地区	事業別経費	+	+
工事名	R8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育）			

[illegible]

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)				17,905,000	
・ 山腹工	1.000	式		9,668,000	
・ ・ 治山土工	1.000	式		348,480	
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式	348,480	348,480	1 式当たり
掘削 礫質土	166.000	m ³	1,188	197,208	歩A・単A T単 1号
埋戻し 上記以外(小規模),土砂,-,	36.000	m ³	4,202	151,272	歩A・単A S単 19号
合 計				348,480	
・ ・ 山腹基礎工	1.000	式		5,093,012	
・ ・ ・ かご土留工 天端延長 L=28.00m	1.000	式	5,093,012	5,093,012	1 式当たり
鋼製かご枠工 高さ1.0m 奥行1.2m	74.000	m	65,855	4,873,270	歩A・単A T単 2号
鋼製かご枠端面枠 EF120 H=1.00m W=1.20m 塗装品	12.000	枚	10,400	124,800	歩A・単A
吸出防止材 -	88.400	m ²	1,074	94,942	歩A・単A S単 21号
合 計				5,093,012	
・ ・ 山腹緑化工	1.000	式		4,068,468	
・ ・ ・ 伏工	1.000	式	4,068,468	4,068,468	1 式当たり
植生マット工 D10/L=300	866.000	m ²	4,698	4,068,468	歩A・単A T単 3号

事業名	予防治山事業 つづら谷地区				
工事名	R8那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事(企育)				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計				4,068,468	
・ ・ 堤名板取付工	1.000	式		56,000	
・ ・ ・ 堤名板取付工	1.000	式	56,000	56,000	1 式当たり
ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用,,	1.000	枚	56,000	56,000	歩A・単A S単 5号
合 計				56,000	
・ ・ 支障木処理工	1.000	式		102,450	
・ ・ ・ 伐採費 (スギ) 15cm～47cm 小計65本	1.000	式	52,670	52,670	1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 15cm	2.000	本	240	480	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本	270	270	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 17cm	2.000	本	290	580	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	2.000	本	310	620	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 19cm	1.000	本	340	340	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	3.000	本	370	1,110	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 21cm	2.000	本	400	800	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本	430	430	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	4.000	本	500	2,000	歩A・単A

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	4.000	本	540	2,160	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	1.000	本	580	580	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	2.000	本	620	1,240	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	2.000	本	660	1,320	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本	700	700	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	4.000	本	740	2,960	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	6.000	本	770	4,620	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	2.000	本	810	1,620	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	4.000	本	850	3,400	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本	850	850	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	2.000	本	930	1,860	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	5.000	本	960	4,800	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	2.000	本	1,000	2,000	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本	1,030	1,030	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 39cm	2.000	本	1,090	2,180	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	4.000	本	1,160	4,640	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	1.000	本	1,800	1,800	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 43cm	1.000	本	2,120	2,120	歩A・単A

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 45cm	1.000	本	2,760	2,760	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 47cm	1.000	本	3,400	3,400	歩A・単A
合 計				52,670	
・ ・ ・ 根株処理	1.000	式	49,780	49,780	1 式当たり
根株筋工 (機械併用)	5.000	m	9,956	49,780	歩A・単A T単 4号
合 計				49,780	
・ 危険木除去工	1.000	式		1,154,000	
・ ・ 危険木除去工	1.000	式		1,154,570	
・ ・ ・ 倒木処理工	1.000	式	552,457	552,457	1 式当たり
索道資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,丸太,60m,2段クレーンなし	31.100	m3	6,536	203,270	歩A・単A S単 14号
機械運搬	31.100	m3	3,752	116,687	歩A・単A S単 22号
処分費 木くず	15.500	ton	15,000	232,500	歩A・単A S単 6号
合 計				552,457	
・ ・ ・ 根株処理工	1.000	式	602,113	602,113	1 式当たり
索道資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,丸太,60m,2段クレーンなし	24.700	m3	6,536	161,439	歩A・単A S単 14号

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械運搬	24.700	m3	3,752	92,674	歩A・単A S単 23号
処分費 根株	17.400	ton	20,000	348,000	歩A・単A S単 7号
合 計				602,113	
・ 仮設工	1.000	式		7,083,000	
・ ・ 仮設工	1.000	式		7,083,357	
・ ・ ・ 運搬設備工	1.000	式	6,841,134	6,841,134	1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去 架設・撤去,120日,試運転あり,元柱を使用しない (立木使用),先柱を使用 しない (立木使用)	1.000	基	5,875,756	5,875,756	歩A・単A S単 11号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,3ヵ月～6ヵ月	1.000	基	198,461	198,461	歩A・単A S単 8号
アンカー架設・撤去 人力施工,2t以上3t未満,丸太埋込み	1.000	基	360,876	360,876	歩A・単A S単 9号
アンカー架設・撤去 人力施工,2t以上3t未満,丸太埋込み	1.000	基	406,041	406,041	歩A・単A S単 10号
合 計				6,841,134	
・ ・ ・ 仮水路工	1.000	式	242,223	242,223	1 式当たり
暗渠排水管 据付・撤去,波状管,シングル構造 呼径300mm,-,要	60.000	m	3,175	190,500	歩A・単A S単 20号
土のう締切工 現地採取	3.000	m ²	17,241	51,723	歩A・単A S単 16号
合 計				242,223	

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R8那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	予防治山事業 つづら谷地区
工事名	R8那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育）

[illegible]