

R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 山腹工				
(1) 治山土工				
1) 作業土工		式	1.000	
掘削	礫質土	m ³	166.000	
埋戻し		m ³	36.000	
(2) 山腹基礎工				
1) かご土留工	天端延長 L=28.00m	式	1.000	
鋼製かご枠工	高さ1.0m 奥行1.2m	m	74.000	
鋼製かご枠端面枠		枚	12.000	
吸出防止材		m ²	88.400	
(3) 山腹緑化工				
1) 伏工		式	1.000	
植生マット工	D10/L=300	m ²	866.000	
(4) 堤名板取付工				
1) 堤名板取付工		式	1.000	
ネームプレート（アルミニウム軽合金鋳造製）	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
(5) 支障木処理工				
1) 伐採費（スギ）	15cm～47cm 小計65本	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 15cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 17cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	3.000	

R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 47cm	本	1.000	
2)根株処理		式	1.000	
根株筋工（機械併用）		m	5.000	

R 8 那林 予防治山 那賀町つづら谷 山腹工事（企育） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
2. 危険木除去工				
(1) 危険木除去工				
1) 倒木処理工		式	1.000	
索道資材運搬	木くず	m3	31.100	
機械運搬	木くず	m3	31.100	
処分費	木くず	ton	15.500	
2) 根株処理工		式	1.000	
索道資材運搬	根株	m3	24.700	
機械運搬	根株	m3	24.700	
処分費	根株	ton	17.400	
3. 仮設工				
(1) 仮設工				
1) 運搬設備工		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
2) 仮水路工		式	1.000	
暗渠排水管	300mm	m	60.000	
土のう締切工		m ²	3.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1) 運搬費				
1) 土工機械解体・組立		式	1.000	

R 8 那林 予防治山 那賀町つつら谷 山腹工事（企育） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
土工機械解体・組立	最大部品重量 3t未満	台	2.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
1)安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	