

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 日和佐牟岐線他 美波・山河内他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		1, 221, 454		
区画線工		式	1		1, 093, 454		
区画線工		式	1		1, 093, 454		
溶融式区画線 白色	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 1 5cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m	1, 830	423. 2	774, 456		単 1号
溶融式区画線 黄色	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 1 5cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m	190	508. 8	96, 672		単 2号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 1 5cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m	150	450	67, 500		単 3号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 3 0cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m	8	791. 3	6, 330		単 4号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:せつろ 45cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m	59	1, 076	63, 484		単 5号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・ 記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装 :無し	m	89	955. 2	85, 012		単 6号
仮設工		式	1		128, 000		
交通管理工		式	1		128, 000		
交通誘導警備員	B	人日	8	16, 000	128, 000		単 7号
直接工事費		式	1		1, 221, 454		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 日和佐牟岐線他 美波・山河内他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1		409,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		409,000		
純工事費		式	1		1,630,454		
現場管理費		式	1		1,180,000		
工事原価		式	1		2,810,454		
一般管理費等		式	1		705,546		
工事価格		式	1		3,516,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		351,600		
工事費計		式	1		3,867,600		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	溶融式区画線 白色	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	423. 2	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	423. 2	423. 2			
合 計						423. 2			
単 価						423. 2	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	溶融式区画線 黄色	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	508. 8	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て	m	1	508. 8	508. 8			
合計						508. 8			
単価						508. 8	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	450	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	450	450			
合 計						450			
単 価						450	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 30cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	791. 3	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 破線 30cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	791. 3	791. 3			
合計						791. 3			
単価						791. 3	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セグラ 45cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	1, 076	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, セグラ 45cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	1, 076	1, 076			
合 計						1, 076			
単 価						1, 076	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	955. 2	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装,	m	1	955. 2	955. 2			
合計						955. 2			
単価						955. 2	円／m		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	