

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 広野地すべり 那賀・木頭 斜面对策工事（着指）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1		3,889,182		
斜面对策工		式	1		2,050,050		
斜面对策		式	1		2,050,050		
根固めコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	32	49,900	1,596,800		単 1号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	35	9,752	341,320		単 2号
足場	安全ネット:無し	掛m2	30	3,731	111,930		単 3号
階段復旧工		式	1		55,552		
階段復旧		式	1		55,552		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3	1	45,800	45,800		単 4号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	1	9,752	9,752		単 5号
構造物撤去工		式	1		40,680		
構造物取壊し工		式	1		40,680		
コンクリート構造物取壊し		m3	1	34,220	34,220		単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 広野地すべり 那賀・木頭 斜面对策工事（着指）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート殻運搬処理		m3	1	6,460	6,460		単 7号
仮設工		式	1		1,742,900		
資材運搬工		式	1		1,742,900		
モノレール運搬		m	90	4,910	441,900		単 8号
モノレール賃料	リース期間:2ヶ月	台	1	1,301,000	1,301,000		単 9号
直接工事費		式	1		3,889,182		
共通仮設		式	1		1,130,174		
共通仮設費		式	1		362,174		
安全費		式	1		362,174		
安全対策工		式	1		362,174		内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1		768,000		
純工事費		式	1		5,019,356		
現場管理費		式	1		2,154,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 広野地すべり 那賀・木頭 斜面对策工事（着指）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1		7,173,356		
一般管理費等		式	1		1,666,644		
工事価格		式	1		8,840,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		884,000		
工事費計		式	1		9,724,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	安全対策工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮計設置		台	1	92, 136	92, 136		
伸縮計撤去		台	1	41, 880	41, 880		
機械費・材料費		日	60	1, 004. 66	60, 279		
旅費交通費		式	1		4, 157		直接調査費の2. 14%
諸経費		式	1		163, 722		純調査費の82. 5%
合計					362, 174		

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	根固めコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	49, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60mを超え120m以下, 全	m3	1	46, 900	46, 900		
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	1	3, 000	3, 000		
合計						49, 900		
単価						49, 900	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9, 752
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9, 752	9, 752		
合計						9, 752		
単価						9, 752	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	足場	安全柵:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3, 731
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1	3, 731	3, 731		
合計						3, 731		
単価						3, 731	円／掛m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	45, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60m以下, 全ての費用	m3	1	45, 800	45, 800		
合計						45, 800		
単価						45, 800	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9, 752
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9, 752	9, 752		
合計						9, 752		
単価						9, 752	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	コンクリート構造物取壊し		単位	m3	単位数量	1	単価	34, 220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	1	34, 220	34, 220		
合計						34, 220		
単価						34, 220	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	コンクリート殻運搬処理		単位	m3	単位数量	1	単価	6, 460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)		20m以下	m3	1	4, 820	4, 820		
処分費(m3)			m3	1	1, 640	1, 640		
合計						6, 460		
単価						6, 460	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	モ/レール運搬		単位	m	単位数量	90	単価	4, 910
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路線選定			m	90	247. 05	22, 234. 5		
架設			m	90	3, 052. 8	274, 752		
撤去			m	90	1, 526. 4	137, 376		
運転			日	0. 15	49, 897	7, 484. 55		
合計						441, 847. 05		
単価						4, 910	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	モノレール賃料	リース期間:2ヶ月	単位	台	単位数量	1	単価	1, 301, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モノレール本機賃料 2ヶ月			台	1	641, 000	641, 000		
モノレール台車賃料 2ヶ月			台	1	166, 000	166, 000		
レール・支持台賃料 2ヶ月			m	90	4, 170	375, 300		
返納整備費 (賃料合計×10%)			台	1	118, 230	118, 230		
合計						1, 300, 530		
単価						1, 301, 000	円／台	