

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 丈ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事（着指）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
法面工		式		1			
吹付工		式		1			
モルタル吹付	t=10cm	m2		258			
鉄筋挿入工		式		1			
鉄筋挿入 [1号]		m		175			
削孔機械の上下移動		回		4			
足場(鉄筋挿入)		空m3		780			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		100			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 丈ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事（着指）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		170			
工事用道路盛土		m3		630			
土留・仮締切工		式		1			
土のう [製作・設置、撤去]		袋		80			
大型土のう [製作・設置、撤去]	大型土のう規格:耐候性1年	袋		22			
運搬処理工		式		1			
現場発生品運搬処分	発生材種類:廃プラスチック	t		0.05			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管		m		97			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 丈ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事（着指）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			