

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 小松島佐那河内線（野上橋） 徳・多家良 橋梁修繕工			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋梁付属物工		式		1		
伸縮継手工		式		1		
鋼・ゴム製伸縮装置設置 （夜間）	工種：新設, 伸縮装置本体型式：普通 型, 伸縮装置本体材料の計上：有り	m		9.5		
構造物撤去工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り（掘削）（夜間）	土質：土砂	m3		0.5		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版破碎（夜間）	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚 ：4cm	m2		5.7		
運搬処理工		式		1		
残土運搬（夜間） L=20.0Km		m3		0.5		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 小松島佐那河内線（野上橋） 徳・多家良 橋梁修繕工			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬（夜間） L=20.0km	殻種別:アスファルト殻	m3		0.2		
残土処分（夜間）		m3		0.5		
殻処分（夜間）	殻種別:アスファルト殻	m3		0.2		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員B （夜間）		人日		2		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 小松島佐那河内線（野上橋） 徳・多家良 橋梁修繕工				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			