

質問回答書（１回目）

次の工事に関する質問に回答します。

令和８年８月６日

工 事 名：Ｒ８鳴土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 橋梁下部工事

路線名等：鳴門公園線

工事箇所：鳴門市鳴門町土佐泊浦

番号	質問事項	回 答
1	・仮水路工、暗渠排水管にある「HMRP管 損料」にある材料の設計単価をご教示願います。 ・仮設工 仮排水路工について HMRP管φ1650は受注業者が購入し、設置撤去した後は受注業者の資材とする。の考え方でよろしいでしょうか。	建設物価に掲載しておりますハウエル管（φ１６５０、Ｒ３０）の単価に損料として５０％乗じたものを設計単価としております。
2	・汚濁防止フェンスの賃料に関して数量計算書及び設計図書に記載されていないため以下の規格を教えてください。 ・フロート規格＝φ300なのかφ400なのか ・単独なのか連続なのか ・引張強さは？ ・カーテン長は？ ・賃料供用日数は？ ・数量計算書及び設計図書に記載されていないため	フロート規格φ300 単独 丈長1m×20m 供用84日カーテン生地引張強度（N/3cm）１０００未満の規格としております。
3	・仮設工について 笠コンクリート工および矢板工施工時等、設計図書の仮設工とは別途で仮設計画が必要かと考えられますが、仮設工の追加・変更は可能でしょうか。	協議により、必要と認められる場合は、設計変更の対象とします。