

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 橋梁下部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁下部		式		1			
橋台工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		100			
床掘り	土質:土砂	m3		200			
床掘り	土質:土砂	m3		10			
埋戻し	土質:流用土	m3		120			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		210			
残土処分		m3		210			
場所打杭工		式		1			
場所打杭 A 1 橋台 30-18-20(25), W/C ≤55%	杭径:1,000mm, 杭長(設計長):5.5m	本		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 橋梁下部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
場所打杭 A 2 橋台 30-18-20 (25), W/C ≦55%	杭径:1,000mm, 杭長(設計長):7m	本		2			
泥水处理		m3		34			
殻運搬処理		m3		3			
橋台躯体工		式		1			
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生クラッ シャラン40〜0, 敷厚:17.5cmを超え20.0c m以下	m2		17			
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:20 cm	m2		17			
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 養 生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無 し	m3		50			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.54			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16〜D25	t		1.6			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		85			
沓座箱抜	φ 150	m		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 橋梁下部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
沓座箱抜	φ 175	m		1			
支保	支保耐力:f<=40kN/m2[t<=120cm]	空m3		0.4			
足場	安全柵:無し	掛m2		90			
矢板護岸工		式		1			
笠コンクリート工		式		1			
笠コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:75cm,高さ:60cm	m		17			
無筋コンクリート		m3		16			
矢板工		式		1			
鋼矢板	鋼矢板型式:IVW型,鋼矢板平均長さ:11.5m,鋼矢板打込長さ:7.3m,鋼矢板平均引抜長さ:0m	枚		28			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 橋梁下部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		1			
床掘り	土質:土砂	m3		5			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁 1号重力	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		14			
重力式擁壁 2号重力	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		8			
場所打擁壁工		式		1			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:3m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート	m3		4			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		7			
足場	安全ネット:無し	掛m2		7			
土留め擁壁		式		1			
現場打擁壁		m3		15			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 橋梁下部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
平張コンクリート		式		1			
平張コンクリート		m2		2			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
鋼矢板 A1	鋼矢板型式:III型, 平均鋼矢板長さ: 9m, 鋼矢板打込長:9m, 平均鋼矢板引 抜長:9m	枚		60			
鋼矢板 A2	鋼矢板型式:III型, 平均鋼矢板長さ: 7.5m, 鋼矢板打込長:7.5m, 平均鋼矢 板引抜長:7.5m	枚		44			
切梁・腹起し A1		t		8.5			
切梁・腹起し A2		t		3.9			
大型土のう	大型土のう 規格:大型土のう	袋		92			
締切盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		450			
締切盛土撤去		m3		260			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 橋梁下部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮水路工			式		1		
暗渠排水管			m		16		
汚濁防止工			式		1		
汚濁防止フェンス		作業区分:設置・撤去	m		20		
構造とりこわし工			式		1		
構造物とりこわし工			m3		7		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員 B			人日		10		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 橋梁下部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		1			
重建設機械分解組立輸送費		回		1			
仮設材運搬費		t		50			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 橋梁下部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			