

R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満）	はぎ取り戻し（表土はぎ）	ha	3.920	
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満）	はぎ取り戻し（表土戻し+整地）	ha	3.920	
基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha未満）	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	3.920	
雑物除去（ほ場整備工）		ha	3.920	
田面耕起		ha	3.920	
(2) 進入路工				
進入路工 1 型	H=0.3	箇所	2.000	
進入路工 1 型	H=0.4	箇所	1.000	
進入路工 1 型	H=0.5	箇所	3.000	
進入路工 1 型	H=0.6	箇所	2.000	
進入路工 1 型	H=0.7	箇所	2.000	
進入路工 1 型	H=0.8	箇所	1.000	
進入路工 1 型	H=1.1	箇所	1.000	
進入路工 1 型	H=1.3	箇所	2.000	
進入路工 1 型	H=1.4	箇所	1.000	
進入路工 1 型	H=1.5	箇所	1.000	
進入路工 1 型	H=1.6	箇所	1.000	
進入路工 2 型	H=-0.2	箇所	1.000	
進入路工 2 型	H=0.0	箇所	1.000	
進入路工 2 型	H=0.1	箇所	1.000	
進入路工 2 型	H=0.2	箇所	1.000	
進入路工 2 型	H=0.3	箇所	1.000	
コルゲートパイプ	φ 600	m	9.000	

R 8 吉 耕 経 営 体 日 吉 ほ 場 整 備 2 工 事 (工 事 数 量 総 括 表)

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
床版 (蓋)		式	1. 000	
(3) 付 帯 工				
排水口設置工	排水堰	箇所	29. 000	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 200mm	m	28. 0	
重圧管	φ 200	m	6. 000	
(4) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	なし	m ³	159	
殻運搬	無筋コンクリート	m ³	159	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	無筋コンクリート	m ³	159	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m ³	12	
殻運搬	鉄筋コンクリート	m ³	12	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	鉄筋コンクリート	m ³	12	
舗装版破碎	AS舗装	m ²	12	
殻運搬	AS舗装	m ³	0. 5	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	AS舗装	m ³	0. 5	
石積み取壊し		m ²	73	
2. 用水路工 (管水路)				
(1) 管水路工	土工 2 工区 日吉13-1号 支線			
床掘り		m ³	5	
基面整正		m ²	7	
法面整形		m ²	8	
人力荒仕上げ		m ²	13. 000	
砂基礎 1	山砂 (SP相当品以上)	m ³	0. 7	
砂基礎 2	山砂 (SP相当品以上)	m ³	1. 3	
埋戻		m ³	3	

R 8 吉 耕 経 営 体 日 吉 ほ 場 整 備 2 工 事 (工 事 数 量 総 括 表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
埋設物表示テープ		m	13.200	
(2)管水路工	土工 2工区 日吉13-3号支線			
床掘り		m3	11	
基面整正		m ²	13	
法面整形		m ²	17	
人力荒仕上げ		m ²	27.000	
砂基礎 1	山砂 (SP相当品以上)	m3	1.3	
砂基礎 2	山砂 (SP相当品以上)	m3	2.9	
埋戻		m3	6	
埋設物表示テープ		m	26.500	
(3)管水路工	土工 2工区 大場6-6号支線			
床掘り		m3	13	
基面整正		m ²	17	
法面整形		m ²	19	
人力荒仕上げ		m ²	34.000	
砂基礎 1	山砂 (SP相当品以上)	m3	1.7	
砂基礎 2	山砂 (SP相当品以上)	m3	3.3	
埋戻		m3	8	
埋設物表示テープ		m	33.000	
(4)管水路工	撤去・復旧工 2工区 日吉13-1号支線			
舗装版切断		m	26	
舗装版破碎		m ²	18	
殻運搬	AS舗装	m3	0.7	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	AS舗装	m3	0.7	
表層 (車道・路肩部)		m ²	18	

R 8 吉 耕 経 営 体 日 吉 ほ 場 整 備 2 工 事 (工 事 数 量 総 括 表)

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
上層路盤（車道・路肩部）		m ²	10	
(5)管水路工	撤去・復旧工 2工区 日吉13-3号支線			
舗装版切断		m	53	
舗装版破碎		m ²	37	
殻運搬	AS舗装	m ³	1.5	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	AS舗装	m ³	1.5	
表層（車道・路肩部）		m ²	37	
上層路盤（車道・路肩部）		m ²	21	
(6)管水路工	撤去・復旧工 2工区 大場6-6号支線			
舗装版切断		m	66	
舗装版破碎		m ²	46	
殻運搬	AS舗装	m ³	1.8	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	AS舗装	m ³	1.8	
表層（車道・路肩部）		m ²	46	
上層路盤（車道・路肩部）		m ²	26	
(7)管水路工	管体工 2工区 日吉13-1号支線			
硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 75mm	m	13.2	
鋳鉄製メカ型曲管	φ 75×90°	個	1.000	
(8)管水路工	管体工 2工区 日吉13-3号支線			
硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 100mm	m	26.5	
鋳鉄製メカ型曲管	φ 100×90°	個	1.000	
鋳鉄製メカ型曲管	φ 100×22° 1/2	個	1.000	
鋳鉄製メカ型曲管	φ 100×11° 1/4	個	2.000	
鋳鉄製メカ型T字管	φ 100×75	個	1.000	
(9)管水路工	管体工 2工区 大場6-6号支線			

R 8 吉 耕 経 営 体 日 吉 ほ 場 整 備 2 工 事 (工 事 数 量 総 括 表)

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 75mm	m	33. 0	
鋳鉄製メカ型曲管	φ 75×90°	個	1. 000	
鋳鉄製メカ型曲管	φ 75×11° 1/4	個	1. 000	
鋳鉄製メカ型曲管	φ 75×5° 5/8	個	1. 000	
鋳鉄製メカ型T字管	φ 75×75	個	2. 000	
(1 0) 給 水 栓 工 2 工 区	50A			
自動給水栓設置工	50A	基	16. 000	
炭素鋼鋼管	白ネジ付 50A (2B)	m	12. 000	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP, 50mm	m	6. 0	
TS径違いソケット	φ 75×50	個	16. 000	
TSエルボ	φ 50	個	16. 000	
給水栓BOX設置工		箇所	16. 000	
基礎コンクリート	18-8-40 (高炉B) W/C60%	m ³	0. 5	
型枠		m ²	2. 2	
基礎砕石	7. 5cmを超え12. 5cm以下	m ²	6. 8	
(1 1) 給 水 栓 工 2 工 区	80A			
自動給水栓設置工	80A	基	10. 000	
炭素鋼鋼管	白ネジ付 80A (3B)	m	7. 500	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP, 75mm	m	3. 8	
TSエルボ	φ 75	個	10. 000	
給水栓BOX設置工		箇所	10. 000	
基礎コンクリート	18-8-40 (高炉B) W/C60%	m ³	0. 3	
型枠		m ²	1. 1	
基礎砕石	7. 5cmを超え12. 5cm以下	m ²	4. 2	
(1 2) 給 水 栓 取 出 工	2 工 区 土 工			

R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
床掘り		m ³	68	
基面整正		m ²	67	
法面整形		m ²	79	
人力荒仕上げ		m ²	178.000	
砂基礎 1	山砂（SP相当品以上）	m ³	6.8	
砂基礎 2	山砂（SP相当品以上）	m ³	13	
埋戻		m ³	48	
(13) 既設管撤去工	2 工区 給水栓撤去～配管撤去			
給水栓撤去工		箇所	43.000	
既設管撤去工	φ 75	m	74.000	
既設管撤去工	φ 50	m	180.000	
3. 排水路工				
(1) 作業土工				
掘削		m ³	40	
床掘り		m ³	458	
埋戻		m ³	323	
盛土		m ³	400	
基面整正		m ²	320	
法面整形	切土法面	m ²	120	
法面整形	水平部	m ²	340	
法面整形	盛土法面	m ²	1,940	
芝付	野芝・高麗芝（全面張）	m ²	1,380	
(2) 排水路工				
角フューム据付工	KF-300	m	584.700	
大型フューム据付工	500×600	m	54.200	

R 8 吉 耕 経 営 体 日 吉 ほ 場 整 備 2 工 事 (工 事 数 量 総 括 表)

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
大型ﾌｧｰﾑ据付工	600×700	m	47.800	
現場打桝	B600×L600×H550	箇所	3.000	
現場打桝	B1000×L1000×H700	箇所	1.000	
現場打桝1型	B1300×L1300×H800	箇所	2.000	
現場打桝2型	B1300×L1300×H1300	箇所	1.000	
現場打桝3型	B1000×L1000×H800	箇所	1.000	
急流工	300-1型	箇所	2.000	
現場打取合工	2型 B300×H300～B300×H300	箇所	3.000	
現場打取合工	3型 B350×H350～B400×H400	箇所	2.000	
現場打取合工	5型 B500×H600～B500×H600	箇所	1.000	
重圧管工	φ900 土工～機械布設工	m	2.000	
4. 道路工				
(1)機械盛土				
路床盛土		m ³	17	
(2)人力盛土				
盛土		m ³	5	
(3)整形仕上げ工				
法面整形		m ²	56	
(4)水平面仕上げ				
法面整形	水平部	m ²	5	
(5)砂利舗装工				
敷砂利	再生ｸﾗｯｼｬﾝ, RC-30	m ²	61	
(6)芝付工				
芝付	野芝・高麗芝(全面張)	m ²	41	
5. 現況取付工				

R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 2 工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)用排水施設現況取付工	2工区④			
コンクリート構造物取壊し		m3	0.5	
殻運搬	無筋コンクリート	m3	0.5	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋コンクリート	m3	0.5	
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m3	0.1	
6. 搬入土工				
(1)搬入土工				
搬入土工		m3	248.000	
7. その他				