

質問回答書（2回目）

次の工事に関する質問に回答します。

令和8年8月19日

工事名：R8鳴土 川内大代線（大正橋） 松・中喜来～鳴・大津段関 橋梁修繕工事

路線名等：川内大代線

工事箇所：板野郡松茂町中喜来～鳴門市大津町段関（大正橋）

番号	質問事項	回 答
1	見積単価一覧表にある処分費 AS殻の単位は記載通り t 当りの単価でしょうか。	見積単価一覧表の単位をtからm3に訂正します。 機能性1 【訂正】R8鳴土 川内大代線（大正橋） 松・中喜来～鳴・大津段関 橋梁修繕工事(見積参考資料). pdf参照
2	見積単価一覧表にあるポリマーセメントモルタルの単位は記載通り t 当りの単価でしょうか。tの場合、m3への比重を教えてください。	見積単価一覧表の単位をtからm3に訂正します。 機能性1 【訂正】R8鳴土 川内大代線（大正橋） 松・中喜来～鳴・大津段関 橋梁修繕工事(見積参考資料). pdf参照
3	路側防護柵工の充填材料のモルタルの規格を教えてください。	路側防護柵工の充填材料のモルタルの規格については配合1:5を計上しています。
4	処分費 ヘビーH1はマイナス計上の経費対象外でよろしいでしょうか。	処分費 ヘビーH1についてはマイナス計上および間接費の対象としています。