

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 川内大代線（大正橋） 松・中喜来～鳴・大津段関 橋			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装厚:40mm	m		35		
建設汚泥処分		t		0.1		
コンクリートはつり		m2		10		
コンクリート殻積込		m3		0.4		
殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3		0.4		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.4		
コンクリート舗装	コンクリート規格:18-8-25(20)BB厚40mm	m2		10		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 川内大代線（大正橋） 松・中喜来～鳴・大津段関 橋			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		0.1		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.1		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1	m2		2		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B-5, 施工規模:21m以上100m 未満, 曲線部補正:無	m		39.9		
ガードレール 護岸	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部 補正:無	m		2.3		
削孔		孔		2		
充填		孔		2		
橋梁付属物工		式		1		
地覆工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 川内大代線（大正橋） 松・中喜来～鳴・大津段関 橋			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
場所打地覆		m		40.2		
橋梁補修工		式		1		
断面修復工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.4m3, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋) 構造物とりこわし	m3		0.4		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.4		
表面含浸工		式		1		
表面含浸工		m2		87		
水切り設置工		式		1		
水切り設置	軟質PVC 25x15	m		33		
構造物撤去工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 川内大代線（大正橋） 松・中喜来～鳴・大津段関 橋			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
防護柵撤去工		式		1		
防護柵撤去(ガードレール)		m		3.8		
高欄撤去		m		39.9		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		2		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		0.2		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		2		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		2		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.2		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.2		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 川内大代線（大正橋） 松・中喜来～鳴・大津段関 橋			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場発生品運搬	発生材種類:金属くず	t		0.4		
仮設工		式		1		
足場工	供用月数:0.5月	式		1		
吊足場(type-A1)	桁高 h < 1.5m	m2		64		
床面シート張防護		m2		64		
両側朝顔(type-B)		m2		64		
板張防護(type-B)		m2		64		
シート張防護(type-B)		m2		64		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		20		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 川内大代線（大正橋） 松・中喜来～鳴・大津段関 橋			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			