

見積参考資料

工事名 R8徳耕 かん排 上板2期 付帯工事

◇経費情報

工種区分	農用地造成工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和8年6月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	契約保証費を必要としない場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	かんが排水対策事業 上板 2 期
工事名	R 8 徳耕 かん排 上板 2 期 付帯工事

項 目 名	内 容
事業主体名	徳島農林事務所 農村整備
事業名	かんが排水対策事業
地区名	上板 2 期
工事名	R 8 徳耕 かん排 上板 2 期 付帯工事
施工場所	板野郡上板町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 6 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	かんが排水対策事業 上板 2 期
工事名	R 8 徳耕 かん排 上板 2 期 付帯工事

[illegible]

事業名	かんが排水対策事業 上板 2 期
工事名	R 8 徳耕 かん排 上板 2 期 付帯工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】R8.5.1～
工種区分	農用地造成工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	かんが排水対策事業 上板 2 期
工事名	R 8 徳耕 かん排 上板 2 期 付帯工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ 間接工事費				
7 ・ ・ ・ 共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
9 ・ ・ ・ 現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
11 ・ 一般管理費等				

事業名	かんが排水対策事業 上板 2 期
工事名	R 8 徳耕 かん排 上板 2 期 付帯工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 基盤工					
	1.000	式			
・ ・ 土工					
	1.000	式			
掘削 小型擁壁発生分	43.000	m3			単 A B 単 1号
掘削 進入路発生分	9.000	m3			単 A B 単 2号
埋戻 小型擁壁発生分	25.000	m3			単 A B 単 3号
埋戻 進入路発生分	1.000	m3			単 A B 単 4号
残土運搬・処分	23.000	m3			単 A B 単 5号
合 計					
・ ・ 境界壁工					
	1.000	式			
境界壁	32.800	m			単 A B 単 6号
U字溝	32.800	m			単 A B 単 7号
既設水路接続	1.000	箇所			単 A B 単 8号
合 計					
・ ・ 進入路工					
	1.000	式			
進入路	1.000	式			単 A B 単 9号

事業名	かんが排水対策事業 上板 2 期
工事名	R 8 徳耕 かん排 上板 2 期 付帯工事

[illegible]

事業名	かんが排水対策事業 上板2期
工事名	R 8 徳耕 かん排 上板2期 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
	掘削 小型擁壁発生分		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オプ ンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 2号 ***					
	掘削 進入路発生分		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オプ ンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 3号 ***					
	埋戻 小型擁壁発生分		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	1.000	m3			S単 10号
	合 計					
	単 価					

事業名	かんが排水対策事業 上板 2 期
工事名	R 8 徳耕 かん排 上板 2 期 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 4号 ***					
	埋戻 進入路発生分		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	1.000	m3			S 単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 5号 ***					
	残土運搬・処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ' ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km 以下	1.000	m3			S 単 9号
	処分費 普通土	1.000	m3			S 単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 6号 ***					
	境界壁		m		10.000 m	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/ C60%	1.800	m3			S 単 16号

事業名	かんが排水対策事業 上板2期
工事名	R 8 徳耕 かん排 上板2期 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	13.500	m ²			S 単 14号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	6.100	m ²			S 単 13号
	SP 基面整正 基面整正	6.100	m ²			S 単 11号
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	0.180	m ²			S 単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 7号 ***					
	U字溝		m		10.000 m	当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 150 長600mm,,	16.700	個			S 単 2号
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用 撤去を行なわない	10.000	m			S 単 6号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	2.300	m ²			S 単 13号
	SP 基面整正 基面整正	2.300	m ²			S 単 11号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/ C60%	0.100	m3			S 単 17号
	合 計					
	単 価					

事業名	かんが排水対策事業 上板 2 期
工事名	R 8 徳耕 かん排 上板 2 期 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 8 号 ***					
	既設水路接続		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	既設水路接続	1.000	箇所			T 単 1 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 9 号 ***					
	進入路		式		1.000 式	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/ C60%	5.400	m3			S 単 16 号
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	3.300	m ²			S 単 14 号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	11.700	m ²			S 単 13 号
	SP 基面整正 基面整正	11.700	m ²			S 単 11 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 10 号 ***					

事業名	かんが排水対策事業 上板 2 期
工事名	R 8 徳耕 かん排 上板 2 期 付帯工事

[illegible]

事業名	かんが排水対策事業 上板 2 期
工事名	R 8 徳耕 かん排 上板 2 期 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 2号 ***					
	鉄筋コンクリートU形		個		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 150 長600mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	鉄筋コンクリートU形 150 長600mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 3号 ***					

事業名	かんが排水対策事業 上板 2 期
工事名	R 8 徳耕 かん排 上板 2 期 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 普通土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	普通土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	処分費 普通土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 4号 ***					
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 無筋コンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	無筋コンクリート		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	処分費 無筋コンクリート	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 5号 ***					

事業名	かんが排水対策事業 上板 2 期
工事名	R 8 徳耕 かん排 上板 2 期 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 6号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有 り,再利用撤去を行なわない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分	U型側溝 昼間施工				
	3)規格 4)規格	L=600 60kg/個以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				

事業名	かんが排水対策事業 上板 2 期
工事名	R 8 徳耕 かん排 上板 2 期 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 7号 ***					
	コンクリートカット[手動式・湿式]		時間		1.000 各単位	当たり算出
	コンクリートカット[手動式・湿式] 切削深5cm級 ブレード 径20cm,,,,,交替制補正対象外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運転 1 日 当たり 運転 時間 (T) 4)運転 日 に対する 供用 日の 割合 (YC)	7.0				
	5)単価計上区分 6)燃料区分					
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)					
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	コンクリートカット[手動式・湿式]	1.000	時間			<損料>
	軽油 ハートル給油	0.200	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					

事業名	かんが排水対策事業 上板 2 期
工事名	R 8 徳耕 かん排 上板 2 期 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 8号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブソナット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無 5) 施工数量 6) 火薬使用 7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	土砂 オブソナット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 9号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49.5km以下			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下				
	単 価		m3			

事業名	かんが排水対策事業 上板 2 期
工事名	R 8 徳耕 かん排 上板 2 期 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 10号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 11号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 12号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	かんが排水対策事業 上板 2 期
工事名	R 8 徳耕 かん排 上板 2 期 付帯工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 13号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40 ~ 0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40 ~ 0mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 14号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	かんが排水対策事業 上板 2 期
工事名	R 8 徳耕 かん排 上板 2 期 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 15号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 16号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C60%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				

事業名	かんが排水対策事業 上板 2 期
工事名	R 8 徳耕 かん排 上板 2 期 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 17号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	小型構造物、人力打設、計上する、-,養生無し、-,無し、-,18-8-25(20)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	養生無し				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			

数 量 総 括 表							
工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
土工							
	掘削	掘削	小型擁壁発生分		m3	43.0	
	埋戻し	埋戻し	〃		m3	25.3	
	掘削	掘削	進入路発生分		m3	8.8	
	埋戻し	埋戻し	〃		m3	0.5	
	残土処分				m3	23.1	$(43.0+8.8)-(25.3+0.5)/0.9$
小型擁壁工							10mあたり
	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$			m3	1.8	
	型枠	小型構造物			m2	13.5	
	基礎碎石	Rc-40, t=10			m2	6.1	
	基面整正				m2	6.1	
	目地	瀝青繊維質			m2	0.18	
小型U字溝工							10mあたり
	U字溝	w=0.15, L=0.6			本	16.7	
	間詰めコン				m3	0.1	
	基礎碎石	Rc-40, t=10			m2	2.3	
	基面整正				m2	2.3	
既設水路接続工							
	既設水路接続				箇所	1.0	
進入路工							1箇所あたり
	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$			m3	5.4	
	型枠	小型構造物			m3	3.3	
	基礎碎石	Rc-40, t=10			m2	11.7	
	基面整正				m2	11.7	
構造物取壊し工							1式あたり
	取壊し・運搬・処分	無筋、機械施工			m3	3.2	

立 積 計 算 書

[illegible]

單位數量表

[illegible]