

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 8 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事 (企育)

項 目 名	内 容
事業主体名	阿南農林事務所 那賀支所 森林土木
事業名	復旧治山事業
地区名	船谷地区
工事名	R 8 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事 (企育)
施工場所	那賀郡那賀町船谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 3
工期	
積算体系年月	令和 8 年 7 月
単価期適用年月	令和 8 年 7 月一 A
歩掛期適用年番号	令和 8 年 0 9 号一 A
電力会社名	四国電力

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 8 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事 (企育)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和8年99号 [2号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	150分
週休2日補正	4週8休以上 (月単位)
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 8 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事 (企育)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			40,764,000	
2 ・ 工事原価			33,734,000	
3 ・ ・ 直接工事費			20,309,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費 (諸経費対象)	1.000	式	20,309,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費 (一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			13,425,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			4,445,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
$(4+14+24+29+31-33) \times ((標準値 * N037) * N026 * N030 * N041)$				
$20,309,000 \times ((12.240 * 1.300) * 1.000 * 1.010 * 1.000)$	16.070	%	3,263,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	1,084,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費 (現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 8 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事 (企育)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
17 技術管理費 (現場及び一般対象外)	1. 000	式	0	
18 営繕費	1. 000	式	0	
19 安全費	1. 000	式	98, 000	
20 現場管理費			8, 980, 000	
21 現場管理費 (率計上)				
$(4+6+9-17+24+25+28-33) \times ((\text{標準値} \times \text{N037}) + \text{N019} + \text{N032}) \times \text{N027} \times \text{N030} \times \text{N042}$				
$24, 754, 000 \times (((35. 570 \times 1. 000) + 0. 000 + 0. 000) \times 1. 000 \times 1. 020 \times 1. 000)$	36. 280	%	8, 980, 000	
22 現場管理費 (積上)	1. 000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1. 000	式	0	
24 . . . 官貸額 (直工・事業損失防止)	1. 000	式	0	
25 . . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1. 000	式	0	
26 . . 一般管理費等				
$(4+6+7+8-17-23-33) \times (\text{標準値} \times \text{N002} + \text{保証費率})$				
$33, 734, 000 \times (20. 800 \times 1. 000 + 0. 04)$	20. 840	%	7, 030, 000	
27 法定福利費概算額 (工事価格の内数)				
$(1) \times \text{標準値}$				
$40, 764, 000 \times 3. 750$	3. 750	%	1, 528, 000	
28 支給品費			0	

事業名	復旧治山事業 船谷地区	工事別概算	(	47	47
工事名	R 8 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事 (企育)				

[illegible]

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 8 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (諸経費対象)				20,309,000	
・ 溪間工	1.000	式		13,927,000	
・ ・ 治山土工	1.000	式		920,751	
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式	920,751	920,751	1 式当たり
掘削 軟岩ⅠB	189.000	m ³	3,790	716,310	歩A・単A T単 6号
掘削 軟岩Ⅱ	6.000	m ³	4,383	26,298	歩A・単A T単 7号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	59.900	m ²	2,974	178,143	歩A・単A S単 20号
合 計				920,751	
・ ・ 治山ダム工	1.000	式		12,813,063	
・ ・ ・ コンクリート谷止工	1.000	式	11,974,186	11,974,186	1 式当たり
コンクリート工 (本堤) BB18-8-40 W/C≤60%	159.900	m ³	50,856	8,131,874	歩A・単A T単 1号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm,,	3.000	本	6,140	18,420	歩A・単A S単 5号
型枠工 (本堤)	92.000	m ²	14,723	1,354,516	歩A・単A T単 2号
角材式残存型枠工	64.600	m ²	28,547	1,844,136	歩A・単A S単 29号
型枠工 (放水路)	3.400	m ²	14,723	50,058	歩A・単A T単 11号
水平打継目鉄筋 SD345 D22	124.000	本	1,598	198,152	歩A・単A T単 3号
足場工	43.100	m	3,556	153,264	歩A・単A S単 19号

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 8 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート工 (埋戻し)	4.400	m ³	50,856	223,766	歩A・単A T単 9号
合 計				11,974,186	
・・・ 間詰工	1.000	式	838,877	838,877	1 式当たり
コンクリート工 (間詰) BB18-8-40 W/C≦60%	6.600	m ³	55,445	365,937	歩A・単A T単 4号
型枠工 (間詰) 一般型枠, 小型構造物	22.800	m ²	10,690	243,732	歩A・単A S単 28号
裏石積工 (間詰) t=15cm 割栗石50～150mm BB18-8-40 W/C≦60%	22.800	m ²	10,053	229,208	歩A・単A T単 5号
合 計				838,877	
・・・ 溪間工付属物設置工	1.000	式		120,050	
・・・ 堤名板取付工	1.000	式	56,000	56,000	1 式当たり
ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製) A型 (横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用,,	1.000	枚	56,000	56,000	歩A・単A S単 6号
合 計				56,000	
・・・ 点検施設工	1.000	式	64,050	64,050	1 式当たり
昇降ステップ	21.000	本	3,050	64,050	歩A・単A T単 8号
合 計				64,050	

事業名	復旧治山事業 船谷地区				
工事名	R 8 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事 (企育)				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ 支障木処理工	1.000	式		73,750	
・ ・ ・ 伐採費 (スギ) 7～41cm 小計29本	1.000	式	17,040	17,040	1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 7cm	1.000	本	0	0	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 10cm	1.000	本	120	120	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 11cm	1.000	本	150	150	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 13cm	2.000	本	200	400	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 14cm	1.000	本	220	220	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本	270	270	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	1.000	本	310	310	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	2.000	本	370	740	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 21cm	2.000	本	400	800	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	2.000	本	540	1,080	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	2.000	本	580	1,160	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	2.000	本	620	1,240	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	2.000	本	660	1,320	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本	700	700	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本	740	740	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本	850	850	歩A・単A

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 8 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	2.000	本	930	1,860	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	1.000	本	960	960	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	1.000	本	1,160	1,160	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 41cm	2.000	本	1,480	2,960	歩A・単A
合 計				17,040	
・ ・ ・ 伐採費 (雑木) 10～25cm 小計3本	1.000	式	840	840	1 式当たり
雑木 伐採費 胸高直径 10cm	1.000	本	80	80	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 18cm	1.000	本	250	250	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 25cm	1.000	本	510	510	歩A・単A
合 計				840	
・ ・ ・ 根株処理	1.000	式	55,870	55,870	1 式当たり
根株筋工(機械併用)	5.000	m	11,174	55,870	歩A・単A T単 10号
合 計				55,870	
・ 仮設工	1.000	式		6,382,000	
・ ・ 仮設工	1.000	式		6,382,782	

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 8 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 8 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 8 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事 (企育)

[illegible]