

R 8 那 林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事（企育） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 治山土工				
1) 作業土工		式	1.000	
掘削	軟岩ⅠB	m ³	189.000	
掘削	軟岩Ⅱ	m ³	6.000	
岩盤掘削面整形		m ²	59.900	
(2) 治山ダム工				
1) コンクリート谷止工		式	1.000	
コンクリート工（本堤）	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	159.900	
円形型枠（紙製）		本	3.000	
型枠工（本堤）		m ²	92.000	
角材式残存型枠工		m ²	64.600	
型枠工（放水路）		m ²	3.400	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	124.000	
足場工		m	43.100	
コンクリート工（埋戻し）		m ³	4.400	
2) 間詰工		式	1.000	
コンクリート工（間詰）	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	6.600	
型枠工（間詰）		m ²	22.800	
裏石積工（間詰）	t=15cm 割栗石50～150mm BB18-8-40 W/C≦60%	m ²	22.800	
(3) 溪間工付属物設置工				
1) 堤名板取付工		式	1.000	
ネームプレート（アルミニウム軽合金鋳造製）	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
2) 点検施設工		式	1.000	

R 8 那 林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事（企育） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
昇降ステップ		本	21.000	
(4)支障木処理工				
1)伐採費（スギ）	7cm～41cm 小計29本	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 7cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 10cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 11cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 13cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	2.000	
2)伐採費（雑木）	10cm～25cm 小計3本	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 10cm	本	1.000	

R 8 那 林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事（企育） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
雑木 伐採費	胸高直径 18cm	本	1. 000	
雑木 伐採費	胸高直径 25cm	本	1. 000	
3)根株処理		式	1. 000	
根株筋工(機械併用)		m	5. 000	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
1)運搬設備工		式	1. 000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1. 000	
ウインチベース架設・撤去		基	1. 000	
アンカー架設・撤去		基	2. 000	
2)仮水路工		式	1. 000	
暗渠排水管	300mm	m	50. 000	
土のう締切工		m ²	2. 000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
1)土工機械解体・組立		式	1. 000	
土工機械解体・組立	最大部品重量 3t未満	台	2. 000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
1)安全費		式	1. 000	
雨量計設置		基	1. 000	
雨量計観測		式	1. 000	