

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	保安林総合改良事業 大谷シンゴヤ谷地区
工事名	R 8 那林 総合改良 那賀町大谷シンゴヤ谷 森林整備

項 目 名	内 容
事業主体名	阿南農林事務所 那賀支所 森林土木
事業名	保安林総合改良事業
地区名	大谷シンゴヤ谷地区
工事名	R 8 那林 総合改良 那賀町大谷シンゴヤ谷 森林整備
施工場所	那賀郡那賀町大谷シンゴヤ谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 4
工期	
積算体系年月	令和 8 年 7 月
単価期適用年月	令和 8 年 7 月一 A
歩掛期適用年番号	令和 8 年 0 9 号一 A
電力会社名	四国電力

事業名	保安林総合改良事業	大谷シンゴヤ谷地区
工事名	R8那林 総合改良	那賀町大谷シンゴヤ谷 森林整備

[illegible]

事業名	保安林総合改良事業 大谷シンゴヤ谷地区
工事名	R 8 那林 総合改良 那賀町大谷シンゴヤ谷 森林整備

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	森林整備 B
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和 8 年 9 9 号 [2 号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	25%を超え35%以下
電力区分	低圧・業者持・1 年未満
通勤補正区分	1 9 0 分
週休 2 日補正	4週8休以上 (月単位)
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし

事業名	保安林総合改良事業 大谷シンゴヤ谷地区			
工事名	R 8 那林 総合改良 那賀町大谷シンゴヤ谷 森林整備			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			12,699,000	
2 ・ 工事原価			10,260,000	
3 ・ ・ 直接工事費			6,666,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	6,666,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			3,594,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			467,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
$(4+14+24+29+31-33) \times ((標準値*N037)*N026*N030*N041)$				
$6,666,000 \times ((5.340*1.300)*1.000*1.010*1.000)$	7.010	%	467,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	保安林総合改良事業 大谷シンゴヤ谷地区
工事名	R 8 那林 総合改良 那賀町大谷シンゴヤ谷 森林整備

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	0	
20 現場管理費			3,127,000	
21 現場管理費 (率計上)				
$(4+6+9-17+24+25+28-33) \times ((\text{標準値} \times \text{N037}) + \text{N019} + \text{N032}) \times \text{N027} \times \text{N030} \times \text{N042}$				
$7,133,000 \times (((42.990 \times 1.000) + 0.000 + 0.000) \times 1.000 \times 1.020 \times 1.000)$	43.850	%	3,127,000	
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 官貸額 (直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 . . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 . . 一般管理費等				
$(4+6+7+8-17-23-33) \times (\text{標準値} \times \text{N002} + \text{保証費率})$				
$10,260,000 \times (23.500 \times 1.010 + 0.04)$	23.780	%	2,439,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1) \times \text{標準値}$				
$12,699,000 \times 3.730$	3.730	%	473,000	
28 支給品費			0	

事業名	保安林総合改良事業	大谷シンゴヤ谷地区
工事名	R 8 那林 総合改良	那賀町大谷シンゴヤ谷 森林整備

[illegible]

事業名	保安林総合改良事業 大谷シンゴヤ谷地区
工事名	R 8 那林 総合改良 那賀町大谷シンゴヤ谷 森林整備

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)				6,666,000	
・ 森林整備	1.000	式		6,254,000	
・ ・ 森林整備	1.000	式		6,254,456	
・ ・ ・ 林相改良	1.000	式	6,254,456	6,254,456	1 式当たり
本数調整伐	10.100	ha	608,760	6,148,476	歩A・単A T単 1号
筋工	20.000	m	5,299	105,980	歩A・単A T単 2号
合 計				6,254,456	
・ 仮設費	1.000	式		412,000	
・ ・ 仮設費	1.000	式		412,200	
・ ・ ・ 仮設費	1.000	式	412,200	412,200	1 式当たり
作業歩道	300.000	m	1,374	412,200	歩A・単A S単 4号
合 計				412,200	