

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 施設整備工事（企育）					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
施設整備		式	1		23,248,835			
土工		式	1		345,574			
作業土工		式	1		345,574			
床掘り	土質:土砂	m3	90	236.6	21,294		単 1号	
埋戻し	土質:土砂	m3	80	3,176	254,080		単 2号	
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	1,710	34,200		単 3号	
残土処分		m3	20	1,800	36,000		単 4号	
法面工		式	1		228,896			
法面整形		式	1		44,576			
法面整形	法面締固め:有り、現場制約:無し	m2	64	696.5	44,576		単 5号	
法面保護		式	1		184,320			
張芝	芝種類:張芝工、施工規模:100m2未満	m2	64	2,880	184,320		単 6号	
管理施設整備工		式	1		546,000			

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 施設整備工事（企育）					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
柵工		式	1		546,000			
転落(横断)防止柵	柵高:1,100m, 作業区分:コンクリート建込	m	60	9,100	546,000		単 7号	
建築施設組立設置工		式	1		18,141,100			
シェルター工		式	1		18,141,100			
シェルター基礎 A・B棟	基礎材の種類:再生クラッシュラン, 基礎材の規格:RC-40, コンクリートの規格:18	基	1	258,200	258,200		単 8号	
シェルター設置 A・B棟	W2.0×L17.547×H2.10/2.465	基	1	3,504,000	3,504,000		単 9号 暫定単価	
シェルター基礎 C棟	基礎材の種類:再生クラッシュラン, 基礎材の規格:RC-40, コンクリートの規格:18	基	1	154,900	154,900		単 10号	
シェルター設置 C棟	W2.0×L6.071×H2.465	基	1	1,816,000	1,816,000		単 11号 暫定単価	
シェルター基礎 D棟	基礎材の種類:再生クラッシュラン, 基礎材の規格:RC-40, コンクリートの規格:18	基	1	172,800	172,800		単 12号	
シェルター設置 D棟	W3.0×L16.943×H2.10/2.465	基	1	3,385,000	3,385,000		単 13号 暫定単価	
シェルター基礎 E・F棟	基礎材の種類:再生クラッシュラン, 基礎材の規格:RC-40, コンクリートの規格:18	基	1	403,200	403,200		単 14号	
シェルター設置 E・F棟	W3.0×L16.943×H2.10/2.465	基	1	8,447,000	8,447,000		単 15号 暫定単価	
スタント整備工		式	1		1,435,523			

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 施設整備工事（企育）					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
観客席復旧		式	1		1,435,523			
観客席復旧		式	1		1,435,523		内 1号 暫定単価	
構造物撤去工		式	1		689,678			
防護柵撤去工		式	1		40,200			
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	60	670	40,200		単 16号	
構造物取壊し工		式	1		649,478			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	15	19,260	288,900		単 17号	
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	1	10,890	10,890		単 18号	
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm を超え30cm以下	m	89	3,310	294,590		単 19号	
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	15	1,760	26,400		単 20号	
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.8	1,420	1,136		単 21号	
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	15	1,750	26,250		単 22号	
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.8	1,640	1,312		単 23号	

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 施設整備工事（企育）					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工			式	1		1,862,064		
工事用道路工			式	1		1,862,064		
敷板		鋼材規格:各種,作業区分:設置・撤去	式	1		1,862,064		内 2号 暫定単価
直接工事費			式	1		23,248,835		
共通仮設			式	1		2,429,000		
共通仮設費			式	1		226,000		
技術管理費			式	1		226,000		
土質等試験費			式	1		226,000		内 3号
共通仮設費（率計上）			式	1		2,203,000		
純工事費			式	1		25,677,835		
現場管理費			式	1		9,244,000		
工事原価			式	1		34,921,835		
一般管理費等			式	1		7,209,165		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 施設整備工事（企育）					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
工事価格		式	1		42,131,000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,213,100			
工事費計		式	1		46,344,100			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	観客席復旧						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	14. 47	41, 800	604, 846		
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	27. 53	8, 808	242, 484		
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュヤ ン 40〜0, 全ての費用	m2	54. 4	1, 280	69, 632		
ノンスリップ° タイル		m	0. 9	2, 605. 4	2, 344		暫定単価
溶接金網(G3551) 径6. 0×150×150		m2	54. 2	510	27, 642		
ベンチ(再利用)		m	47. 4	3, 837. 5	181, 897		暫定単価
ベンチ(設置)		m	47. 4	6, 470	306, 678		暫定単価
合計					1, 435, 523		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	敷板		鋼材規格:各種, 作業区分:設置・撤去					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m2	480	404.3	194,064		
	敷鉄板賃料	各種, 無, 70日, 無, 有	枚	240	6,950	1,668,000		
	合計					1,862,064		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土質等試験費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土質等試験費(一式入力)	226千円	式	1		226,000		
	合計					226,000		

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	236. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	236. 6	236. 6		
合計						236. 6		
単価						236. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 176
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3, 176	3, 176		
合計						3, 176		
単価						3, 176	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 710
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9. 5km 以下	m3	1	1, 710	1, 710		
合計						1, 710		
単価						1, 710	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	残土処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1, 800	1, 800		
合計						1, 800		
単価						1, 800	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	法面整形	法面締固め:有り、現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	696. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 有り, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1	696. 5	696. 5		
合計						696. 5		
単価						696. 5	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	張芝	芝種類:張芝工、施工規模:100m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工, 100m2未満, 無	m2	1	2, 880	2, 880		
合計						2, 880		
単価						2, 880	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	転落(横断)防止柵	柵高:1, 100m, 作業区分:コンクリート建込	単位	m	単位数量	1	単価	9, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 3m, 100m未満, 無	m	1	9, 100	9, 100		
合計						9, 100		
単価						9, 100	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	シェルター基礎 A・B棟	基礎材の種類:再生クラッシャーコンクリート, 基礎材 の規格:RC-40, コンクリートの規格:18	単位	基	単位数量	1	単価	258, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	7	482	3, 374		
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシャー コンクリート 40〜0, 全ての費用	m2	7	1, 280	8, 960		
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打 設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての 費用	m3	2. 75	41, 800	114, 950		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	12. 55	8, 808	110, 540. 4		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能 付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 35	40, 970	14, 339. 5		
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	1. 2	4, 957	5, 948. 4		
合計						258, 112. 3		
単価						258, 200	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	シェルター設置 A・B棟	W2. 0×L17. 547×H2. 10/2. 465	単位	基	単位数量	1	単価	3, 504, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シェルター設置工			式	1		537, 165	暫定単価	
シェルター本体A・B棟 W2000*L17547*H2100-2465			基	1	2, 966, 800	2, 966, 800	暫定単価	
合計						3, 503, 965		
単価						3, 504, 000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	シェルター基礎 C棟	基礎材の種類:再生クラッシャーラン, 基礎材 の規格:RC-40, コンクリートの規格:18	単位	基	単位数量	1	単価	154, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	4. 2	482	2, 024. 4		
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシャ ン 40〜0, 全ての費用	m2	4. 2	1, 280	5, 376		
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打 設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての 費用	m3	1. 65	41, 800	68, 970		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	7. 53	8, 808	66, 324. 24		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能 付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 21	40, 970	8, 603. 7		
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 72	4, 957	3, 569. 04		
合計						154, 867. 38		
単価						154, 900	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	シェルター設置 C棟	W2. 0×L6. 071×H2. 465	単位	基	単位数量	1	単価	1, 816, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シェルター設置工			式	1		268, 582	暫定単価	
シェルター本体C棟 W2000*L6071*H2465			基	1	1, 546, 600	1, 546, 600	暫定単価	
合計						1, 815, 182		
単価						1, 816, 000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	シェルター基礎 D棟	基礎材の種類:再生クラッシャーラン, 基礎材 の規格:RC-40, コンクリートの規格:18	単位	基	単位数量	1	単価	172, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	4. 8	482	2, 313. 6		
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシャ ン 40〜0, 全ての費用	m2	4. 8	1, 280	6, 144		
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打 設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての 費用	m3	1. 89	41, 800	79, 002		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	8. 13	8, 808	71, 609. 04		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能 付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 24	40, 970	9, 832. 8		
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 78	4, 957	3, 866. 46		
合計						172, 767. 9		
単価						172, 800	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	シェルター設置 D棟	W3. 0×L16. 943×H2. 10/2. 465	単位	基	単位数量	1	単価	3, 385, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シェルター設置工			式	1		268, 582	暫定単価	
シェルター本体D棟 W3000*L6071*H2465			基	1	3, 115, 800	3, 115, 800	暫定単価	
合計						3, 384, 382		
単価						3, 385, 000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	シェルター基礎 E・F棟	基礎材の種類:再生クラッシャーコンクリート, 基礎材 の規格:RC-40, コンクリートの規格:18	単位	基	単位数量	1	単価	403, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	11. 2	482	5, 398. 4		
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシャー コンクリート 40〜0, 全ての費用	m2	11. 2	1, 280	14, 336		
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打 設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての 費用	m3	4. 41	41, 800	184, 338		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	18. 97	8, 808	167, 087. 76		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能 付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 56	40, 970	22, 943. 2		
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	1. 82	4, 957	9, 021. 74		
合計						403, 125. 1		
単価						403, 200	円/基	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	シェルター設置 E・F棟	W3. 0×L16. 943×H2. 10/2. 465	単位	基	単位数量	1	単価	8, 447, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シェルター設置工			式	1		578, 737	暫定単価	
シェルター本体E・F棟 W3000*L16943*H2100-2465			基	1	7, 867, 800	7, 867, 800	暫定単価	
合計						8, 446, 537		
単価						8, 447, 000	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		単位	m	単位数量	1	単価	670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 3m, 無, 無	m	1	670	670		
合計						670		
単価						670	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	19, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1	19, 260	19, 260		
合計						19, 260		
単価						19, 260	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	10, 890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1	10, 890	10, 890		
合計						10, 890		
単価						10, 890	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 19号	舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cmを超え30cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	3, 310
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m	1	3, 310	3, 310		
合計						3, 310		
単価						3, 310	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 20号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用	m3	1	1, 760	1, 760		
合計						1, 760		
単価						1, 760	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用	m3	1	1, 420	1, 420		
合計						1, 420		
単価						1, 420	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1, 750	1, 750		
合計						1, 750		
単価						1, 750	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1, 640	1, 640		
合計						1, 640		
単価						1, 640	円/m3	