

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 施設整備工事（企育）			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
施設整備		式		1		
土工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		90		
埋戻し	土質:土砂	m3		80		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20		
残土処分		m3		20		
法面工		式		1		
法面整形		式		1		
法面整形	法面締固め:有り、現場制約:無し	m2		64		
法面保護		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 施設整備工事（企育）			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
張芝	芝種類:張芝工、施工規模:100m2未満	m2		64		
管理施設整備工		式		1		
柵工		式		1		
転落(横断)防止柵	柵高:1, 100m, 作業区分:コンクリート建込	m		60		
建築施設組立設置工		式		1		
シェルター工		式		1		
シェルター基礎 A・B棟	基礎材の種類:再生クラッシャーラン, 基礎材の規格:RC-40, コンクリートの規格:18	基		1		
シェルター設置 A・B棟	W2.0×L17.547×H2.10/2.465	基		1		
シェルター基礎 C棟	基礎材の種類:再生クラッシャーラン, 基礎材の規格:RC-40, コンクリートの規格:18	基		1		
シェルター設置 C棟	W2.0×L6.071×H2.465	基		1		
シェルター基礎 D棟	基礎材の種類:再生クラッシャーラン, 基礎材の規格:RC-40, コンクリートの規格:18	基		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 施設整備工事（企育）			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
シェルター設置 D棟	W3.0×L16.943×H2.10/2.465	基		1		
シェルター基礎 E・F棟	基礎材の種類:再生クラッシュラン, 基礎材の規格:RC-40, コンクリートの規格:18	基		1		
シェルター設置 E・F棟	W3.0×L16.943×H2.10/2.465	基		1		
スタンド整備工		式		1		
観客席復旧		式		1		
観客席復旧		式		1		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m		60		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		15		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 施設整備工事（企育）			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		1		
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗 装版厚:15cmを超え30cm以下	m		89		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		15		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.8		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		15		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.8		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷板	鋼材規格:各種, 作業区分:設置・撤去	式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 施設整備工事（企育）			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		