

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 芥附海部線 海・櫛川 橋梁下部工事（企育）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁下部		式	1		16,927,908		
道路土工		式	1		271,884		
路体盛土工		式	1		144,041		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	70	235.3	16,471		単 1号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	10	6,385	63,850		単 2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90	475	42,750		単 3号
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	90	233	20,970		単 4号
路床盛土工		式	1		32,067		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	30	360.9	10,827		単 5号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30	475	14,250		単 6号
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	30	233	6,990		単 7号
残土処理工		式	1		95,776		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	160	123.6	19,776		単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 芥附海部線 海・櫛川 橋梁下部工事（企育）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	160	475	76,000		単 9号
橋台工		式	1		11,749,124		
作業土工		式	1		90,960		
床掘り	土質：土砂	m3	270	236.6	63,882		単 10号
埋戻し	土質：土砂	m3	2	3,176	6,352		単 11号
基面整正		m2	43	482	20,726		単 12号
場所打杭工		式	1		6,194,460		
場所打杭	杭径：1,000mm, 杭長（設計長）：8m	本	1	1,268,000	1,268,000		単 13号
場所打杭	杭径：1,000mm, 杭長（設計長）：7.5m	本	1	1,229,000	1,229,000		単 14号
場所打杭	杭径：1,000mm, 杭長（設計長）：6.5m	本	1	954,600	954,600		単 15号
場所打杭	杭径：1,000mm, 杭長（設計長）：8.5m	本	1	1,294,000	1,294,000		単 16号
場所打杭	杭径：1,000mm, 杭長（設計長）：7.5m	本	1	1,231,000	1,231,000		単 17号
鉄筋かご無溶接工法用部材		式	1		217,860		内 1号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 芥附海部線 海・櫛川 橋梁下部工事（企育）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋台躯体工(構造物単位)		式	1		5,463,704		
逆T式橋台	高さ区分:5m未満,打設量区分:50m3以上140m3未満, コンクリート規格:24-12-25(20)(高戸)	m3	93	47,100	4,380,300		単 18号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.74	325,400	240,796		単 19号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25	t	2.98	278,600	830,228		単 20号
鉄筋 (伸縮装置用)	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25	t	0.04	278,600	11,144		単 21号
水抜パイプ (円形型枠)	管径・管種類:円形空洞型枠φ125,フィルター:無し	m	3	412	1,236		単 22号
法覆護岸工		式	1		2,854,462		
作業土工		式	1		125,096		
床掘り	土質:土砂	m3	100	236.6	23,660		単 23号
埋戻し	土質:礫混り土	m3	30	1,943	58,290		単 24号
基面整正		m2	15	482	7,230		単 25号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60	475	28,500		単 26号
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	60	123.6	7,416		単 27号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 芥附海部線 海・櫛川 橋梁下部工事（企育）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ工(コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積)		式	1		2,729,366		
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:43cm,高さ:25cm	m	23	5,212	119,876		単 28号
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	3	76,590	229,770		単 29号
コンクリート(間知)ﾌﾟﾛｯｸ積	ﾌﾟﾛｯｸ規格:控35cm	m2	80	23,730	1,898,400		単 30号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	41	7,903	324,023		単 31号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	3	5,719	17,157		単 32号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	2	70,070	140,140		単 33号
擁壁護岸工		式	1		252,115		
場所打擁壁工		式	1		252,115		
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),敷厚:10cm	m2	15	4,371	65,565		単 34号
足場	安全ネット:無し	掛m2	50	3,731	186,550		単 35号
仮設工		式	1		1,800,323		
仮橋・仮栈橋工		式	1		325,230		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 芥附海部線 海・櫛川 橋梁下部工事（企育）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮橋上部	形式区分:仮設鉄桁, 作業区分:撤去	t	15	13, 420	201, 300		単 36号
覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕		m2	108	623. 5	67, 338		単 37号
仮設高欄	形式区分:かゝとり型, 作業区分:撤去	m	36	1, 572	56, 592		単 38号
土留・仮締切工		式	1		868, 393		
土のう （製作・設置・撤去）	大型土のう規格:対候性(短期)	袋	103	8, 431	868, 393		単 39号
水替工		式	1		542, 700		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	日	30	18, 090	542, 700		単 40号
交通管理工		式	1		64, 000		
交通誘導警備員	B	人日	4	16, 000	64, 000		単 41号
道路改良		式	1		598, 811		
構造物撤去工		式	1		421, 623		
構造物取壊し工		式	1		269, 640		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	14	19, 260	269, 640		単 42号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 芥附海部線 海・櫛川 橋梁下部工事（企育）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		151,983		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	14	2,385	33,390		単 43号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	14	5,750	80,500		単 44号
殻運搬 (杭頭処理)	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	4	1,931	7,724		単 45号
殻処分 (杭頭処理)	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	4	5,400	21,600		単 46号
現場発生品運搬	発生材種類:覆工板(転用)	t	9.3	943	8,769		単 47号
仮設工		式	1		177,188		
仮橋・仮栈橋工		式	1		177,188		
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		m2	44	4,027	177,188		単 48号
築堤・護岸		式	1		1,346,856		
根固め工		式	1		1,346,856		
根固めブロック工		式	1		1,346,856		
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):2.0t型,ブロック種類(実質量):2.08t	個	24	46,890	1,125,360		単 49号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 芥附海部線 海・櫛川 橋梁下部工事（企育）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固めﾌﾟﾛｯｸ据付	ﾌﾟﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾟﾛｯｸ,ﾌﾟﾛｯｸ種類(実質量): 2.08t,ﾌﾟﾛｯｸ購入:無し	個	24	7,048	169,152		単 50号 暫定単価
消波根固めﾌﾟﾛｯｸ運搬	消波根固めﾌﾟﾛｯｸ運搬:2.5t以下,作業区分:積込み ・据付け(層積),積載個数:4個,距離:0.5km以下	個	24	2,181	52,344		単 51号
直接工事費		式	1		18,873,575		
共通仮設		式	1		7,165,309		
共通仮設費		式	1		4,193,309		
運搬費		式	1		3,598,309		
重建設機械分解組立輸送費		回	1	3,332,000	3,332,000		単 52号
仮設材運搬費		t	30.2	5,440	164,288		単 53号
仮設材運搬費		t	9.3	10,970	102,021		単 54号
事業損失防止施設費		式	1		595,000		
騒音調査費		式	1		291,000		内 2号
振動調査費		式	1		304,000		内 3号
共通仮設費（率計上）		式	1		2,972,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 芥附海部線 海・櫛川 橋梁下部工事（企育）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		26,038,884		
現場管理費		式	1		9,319,000		
工事原価		式	1		35,357,884		
一般管理費等		式	1		7,329,116		
工事価格		式	1		42,687,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,268,700		
工事費計		式	1		46,955,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	鉄筋かご無溶接工法用部材						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平鋼 SS400 9×50～75		t	0. 11	126, 000	13, 860		
補強リング加工費 曲げ加工 平鋼20kg未満		本	15	5, 300	79, 500		
補強リング加工費 孔あげ加工 平鋼		箇所	420	100	42, 000		
補強リング用固定用Uボルト鉄筋D22mm用 (ナット2個含む)		本	330	250	82, 500		
合計					217, 860		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	騒音調査費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	騒音調査費		式	1		291,000	
	合計					291,000	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	振動調査費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	振動調査費		式	1		304,000	
	合計					304,000	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	235.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1	235.3	235.3		
合計						235.3		
単価						235.3	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,385
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,385	6,385		
合計						6,385		
単価						6,385	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	475
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホフ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	m3	1	475	475		
合計						475		
単価						475	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 4号	積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	233
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1	233	233		
合計						233		
単価						233	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 5号	路床盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	360.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1	360.9	360.9		
合計						360.9		
単価						360.9	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	475
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下	m3	1	475	475		
合計						475		
単価						475	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	積込 (ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	233
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1	233	233		
合計						233		
単価						233	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	123.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	123.6	123.6		
合計						123.6		
単価						123.6	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 9号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	475
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下	m3	1	475	475		
合計						475		
単価						475	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 10号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	236.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	236.6	236.6		
合計						236.6		
単価						236.6	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 11号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,176
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,176	3,176		
合計						3,176		
単価						3,176	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 12号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	482	482		
合計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	場所打杭	杭径:1,000mm, 杭長(設計長):8m	単位	本	単位数量	1	単価	1,268,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1000mm, 9.97m, 0m, 1.45m, 0m, 0m, 0m, 8m, 生コンクリート各種	本	1	1,088,000	1,088,000		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 場所打ち杭の鉄筋かご, S D345 D13, 標準	t	0.003	291,560	874.68		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 場所打ち杭の鉄筋かご, S D345 D16~D25, 標準	t	0.64	244,920	156,748.8		
杭頭処理		1000mm	本	1	22,300	22,300		
合計						1,267,923.48		
単価						1,268,000	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	場所打杭	杭径:1, 000mm, 杭長(設計長):7. 5m	単位	本	単位数量	1	単価	1, 229, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1000mm, 9. 85m, 0m, 1. 07m, 0m, 0m, 0m, 7. 5m, 生コンクリート各種	本	1	1, 056, 000	1, 056, 000		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 場所打ち杭の鉄筋かご, S D345 D13, 標準	t	0. 003	291, 560	874. 68		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 場所打ち杭の鉄筋かご, S D345 D16～D25, 標準	t	0. 61	244, 920	149, 401. 2		
杭頭処理		1000mm	本	1	22, 300	22, 300		
合計						1, 228, 575. 88		
単価						1, 229, 000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	場所打杭	杭径:1, 000mm, 杭長(設計長):6. 5m	単位	本	単位数量	1	単価	954, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1000mm, 8. 84m, 0m, 1. 08m, 0m, 0m, 0m, 6. 5m, 生コンクリート各種	本	1	796, 700	796, 700		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 場所打ち杭の鉄筋かご, S D345 D13, 標準	t	0. 003	291, 560	874. 68		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 場所打ち杭の鉄筋かご, S D345 D16～D25, 標準	t	0. 55	244, 920	134, 706		
杭頭処理		1000mm	本	1	22, 300	22, 300		
合計						954, 580. 68		
単価						954, 600	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	場所打杭	杭径:1, 000mm, 杭長(設計長):8. 5m	単位	本	単位数量	1	単価	1, 294, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1000mm, 10. 86m, 0m, 1. 06m, 0m, 0m, 0m, 8. 5m, 生コンクリート各種	本	1	1, 104, 000	1, 104, 000		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 場所打ち杭の鉄筋かご, S D345 D13, 標準	t	0. 003	291, 560	874. 68		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 場所打ち杭の鉄筋かご, S D345 D16～D25, 標準	t	0. 68	244, 920	166, 545. 6		
杭頭処理		1000mm	本	1	22, 300	22, 300		
合計						1, 293, 720. 28		
単価						1, 294, 000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	場所打杭	杭径:1,000mm, 杭長(設計長):7.5m	単位	本	単位数量	1	単価	1,231,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1000mm, 9.73m, 0m, 1.19m, 0m, 0m, 0m, 7.5m, 生コンクリート各種	本	1	1,058,000	1,058,000		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 場所打ち杭の鉄筋かご, S D345 D13, 標準	t	0.003	291,560	874.68		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 場所打ち杭の鉄筋かご, S D345 D16～D25, 標準	t	0.61	244,920	149,401.2		
杭頭処理		1000mm	本	1	22,300	22,300		
合計						1,230,575.88		
単価						1,231,000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	逆T式橋台	高さ区分:5m未満, 打設量区分:50m3以上140m3未満, コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	47,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
逆T式橋台		5m未満, 50m3以上140m3未満, 24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 基礎材+均しコンクリート, 無, 無	m3	1	47,100	47,100		
合計						47,100		
単価						47,100	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	325,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1	325,400	325,400		
合計						325,400		
単価						325,400	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25	単位	t	単位数量	1	単価	278,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	1	278,600	278,600		
合計						278,600		
単価						278,600	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	鉄筋 (伸縮装置用)	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25	単位	t	単位数量	1	単価	278,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	1	278,600	278,600		
合計						278,600		
単価						278,600	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 22号	水抜パイプ (円形型枠)	管径・管種類:円形空洞型枠φ125, 71 ルター:無し	単位	m	単位数量	1	単価	412
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1	412	412		
合計						412		
単価						412	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 23号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	236.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	236.6	236.6		
合計						236.6		
単価						236.6	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 24号	埋戻し	土質:礫混り土	単位	m3	単位数量	1	単価	1,943
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,943	1,943		
合計						1,943		
単価						1,943	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 25号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	482	482		
合計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 26号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	475
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バケツホウ バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	m3	1	475	475		
合計						475		
単価						475	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 27号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	123.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	123.6	123.6		
合計						123.6		
単価						123.6	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:43cm, 高さ:25cm	単位	m	単位数量	23	単価	5, 212
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1. 6	74, 910	119, 856		
合計						119, 856		
単価						5, 212	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	76, 590
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1	76, 590	76, 590		
合計						76, 590		
単価						76, 590	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 30号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控35cm	単位	m2	単位数量	1	単価	23, 730
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満,無し,無し,練積,無(胴込のみ), 0. 2m3/m2, 18-8-40 (高炉)	m2	1	23, 730	23, 730		
合計						23, 730		
単価						23, 730	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 31号	胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	7, 903
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック, 再生碎石 RC-40	m3	1	7, 903	7, 903		
合計						7, 903		
単価						7, 903	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 32号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,719
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5,719	5,719		
合計						5,719		
単価						5,719	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 33号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	70,070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1	70,070	70,070		
合計						70,070		
単価						70,070	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10 cm	単位	m2	単位数量	15	単価	4,371
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1	40,780	40,780		
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	5	4,957	24,785		
合計						65,565		
単価						4,371	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,731
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	3,731	3,731		
合計						3,731		
単価						3,731	円/掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	仮橋上部	形式区分:仮設鉄桁, 作業区分:撤去	単位	t	単位数量	1	単価	13, 420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設・撤去工		仮設鉄桁, 撤去, ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊, 標準(1. 0)	t	1	13, 420	13, 420		
合計						13, 420		
単価						13, 420	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		単位	m2	単位数量	1	単価	623. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去工		撤去, ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊, 標準(1. 0)	m2	1	623. 5	623. 5		
合計						623. 5		
単価						623. 5	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 38号	仮設高欄	形式区分:ガードレール型, 作業区分:撤去	単位	m	単位数量	1	単価	1,572
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄設置・撤去工		ガードレール型, 撤去, ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊, 標準(1.0)	m	1	1,572	1,572		
合計						1,572		
単価						1,572	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 39号	土のう (製作・設置・撤去)	大型土のう規格:対候性(短期)	単位	袋	単位数量	1	単価	8,431
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	1	7,413	7,413		
大型土のう工		撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	1	1,018	1,018		
合計						8,431		
単価						8,431	円/袋	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 40号	ポンプ 排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	30	単価	18,090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去			箇所	1	89,020	89,020		
ポンプ 運転		0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	30	15,120	453,600		
合計						542,620		
単価						18,090	円/日	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 41号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,000	16,000		
合計						16,000		
単価						16,000	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	19,260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1	19,260	19,260		
合計						19,260		
単価						19,260	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,385
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下, 全ての費用	m3	1	2,385	2,385		
合計						2,385		
単価						2,385	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 44号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	5,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	5,750	5,750		
合計						5,750		
単価						5,750	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 45号	殻運搬 (杭頭処理)	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,931
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,全ての費用	m3	1	1,931	1,931		
合計						1,931		
単価						1,931	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	殻処分 (杭頭処理)	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	5,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	5,400	5,400		
合計						5,400		
単価						5,400	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	現場発生品運搬	発生材種類:覆工板(転用)	単位	t	単位数量	1	単価	943
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2.9t, 無し,2.0km以下	t	1	943	943		
合計						943		
単価						943	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		単位	m2	単位数量	1	単価	4,027
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去工		撤去,ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊,標準(1.0)	m2	1	623.5	623.5		
覆工板設置・撤去工		設置,ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊,標準(1.0)	m2	1	1,031	1,031		
覆工板賃料		覆工板(鋼製 補強型),1月,無,有,1100円,1回	m2	1	2,372	2,372		
合計						4,026.5		
単価						4,027	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	消波根固めﾌﾟﾛｯｸ製作	ﾌﾟﾛｯｸ種類(型式):2. 0t型, ﾌﾟﾛｯｸ種類(実質量):2. 08t	単位	個	単位数量	24	単価	46, 890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めﾌﾟﾛｯｸ製作		2. 5t以下, 鋼製型枠 異形ﾌﾟﾛｯｸ10t未満, 18-8-40(高炉), 0. 86m3を超え0. 94m3以下, 5. 93m2を超え6. 60m2以下,	個	24	46, 140	1, 107, 360		
鉄筋工 加工・組立		加工, SR235 φ16～φ25, 標準	t	0. 04	62, 320	2, 492. 8		
鉄筋工 加工・組立		加工, SD345 D16～D25, 標準	t	0. 09	170, 400	15, 336		
合計						1, 125, 188. 8		
単価						46, 890	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 50号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2.08t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	7,048
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込み		2.5t以下	個	1	1,933	1,933		
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け		2.5t以下,陸上,12m以下,H<-3m,3m<H,14.2個,層積,ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾞﾚﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準	個	1	5,115	5,115	暫定単価	
合計						7,048		
単価						7,048	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 51号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:4個,距離:0.5km以下	単位	個	単位数量	1	単価	2,181
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬		2.5t以下,積込み・据付け(層積),4個,0.5km以下	個	1	2,181	2,181		
合計						2,181		
単価						2,181	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	単位数量	1	単価	3,332,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復), オールケーシング スキット式 クローラ70~90t	回	1	3,332,000	3,332,000		
合計						3,332,000		
単価						3,332,000	円/回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	5,440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 14.7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	4,690	4,690		
仮設材等の積込み取卸し費		取卸しのみ	t	1	750	750		
合計						5,440		
単価						5,440	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 54号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	10,970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 150km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	9,470	9,470		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500		
合計						10,970		
単価						10,970	円/t	