

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 芥附海部線 海・櫛川 橋梁下部工事（企育）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁下部		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		70			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		90			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		90			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		30			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		30			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 芥附海部線 海・櫛川 橋梁下部工事（企育）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		160			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		160			
橋台工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		270			
埋戻し	土質:土砂	m3		2			
基面整正		m2		43			
場所打杭工		式		1			
場所打杭	杭径:1,000mm, 杭長(設計長):8m	本		1			
場所打杭	杭径:1,000mm, 杭長(設計長):7.5m	本		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 芥附海部線 海・櫛川 橋梁下部工事（企育）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
場所打杭	杭径:1,000mm, 杭長(設計長):6.5m	本		1			
場所打杭	杭径:1,000mm, 杭長(設計長):8.5m	本		1			
場所打杭	杭径:1,000mm, 杭長(設計長):7.5m	本		1			
鉄筋かご無溶接工法用部材		式		1			
橋台躯体工(構造物単位)		式		1			
逆T式橋台	高さ区分:5m未満, 打設量区分:50m3 以上140m3未満, コンクリート規格:24-12-2 5(20)(高炉)	m3		93			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.74			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25	t		2.98			
鉄筋 (伸縮装置用)	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25	t		0.04			
水抜パイプ (円形型枠)	管径・管種類:円形空洞型枠 φ125, フィ ルター:無し	m		3			
法覆護岸工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 芥附海部線 海・櫛川 橋梁下部工事（企育）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り	土質：土砂	m3		100			
埋戻し	土質：礫混り土	m3		30			
基面整正		m2		15			
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60			
整地	作業区分：残土受入れ地での処理	m3		60			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格：18-8-40(高炉), 底幅：43cm, 高さ：25cm	m		23			
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格：18-8-40(高炉)	m3		3			
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格：控35cm	m2		80			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格：再生砕石 RC-40	m3		41			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 芥附海部線 海・櫛川 橋梁下部工事（企育）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		3			
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2			
擁壁護岸工		式		1			
場所打擁壁工		式		1			
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10 cm	m2		15			
足場	安全ネット:無し	掛m2		50			
仮設工		式		1			
仮橋・仮栈橋工		式		1			
仮橋上部	形式区分:仮設鉸桁, 作業区分:撤去	t		15			
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		m2		108			
仮設高欄	形式区分:ガードレール型, 作業区分:撤去	m		36			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 芥附海部線 海・櫛川 橋梁下部工事（企育）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土留・仮締切工		式		1			
土のう （製作・設置・撤去）	大型土のう規格:対候性(短期)	袋		103			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日		30			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		4			
道路改良		式		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3		14			
運搬処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 芥附海部線 海・櫛川 橋梁下部工事（企育）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		14			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		14			
殻運搬 (杭頭処理)	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4			
殻処分 (杭頭処理)	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4			
現場発生品運搬	発生材種類:覆工板(転用)	t		9.3			
仮設工		式		1			
仮橋・仮栈橋工		式		1			
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		m2		44			
築堤・護岸		式		1			
根固め工		式		1			
根固めブロック工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 芥附海部線 海・櫛川 橋梁下部工事（企育）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):2.0t型,ブロック種類(実質量):2.08t	個		24		
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):2.08t,ブロック購入:無し	個		24		
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:4個,距離:0.5km以下	個		24		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
重建設機械分解組立輸送費		回		1		
仮設材運搬費		t		30.2		
仮設材運搬費		t		9.3		
事業損失防止施設費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 芥附海部線 海・櫛川 橋梁下部工事（企育）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
騒音調査費		式		1			
振動調査費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			