

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修 4 工事 (企育)

項 目 名	内 容
事業主体名	美波農林事務所 農村整備
事業名	農業用河川工作物応急対策事業
地区名	若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修 4 工事 (企育)
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美波 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 6 月－ A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 2 5 号－ A
電力会社名	四国電力

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修4工事 (企育)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】 R8.5.1～
工種区分	河川工事
工種体系区分	河川工事
工事工種体系年番号	令和7年99号 [7号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修 4 工事 (企 育)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			30,559,000	
2 ・ 工事原価			25,244,000	
3 純工事費			18,184,000	
4 ・ ・ 直接工事費			15,578,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	10,282,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1.000	式	5,296,000	
7 ・ ・ 間接工事費			9,666,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			2,606,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$(4+9+25+26+31+34-36-37-38) \times ((標準値 * N035 + N028) * N026 * N030 * N041)$				
$15,001,000 \times ((10.540 * 1.200 + 0.000) * 1.000 * 1.000 * 1.000)$	12.650	%	1,898,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	708,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修 4 工事 (企育)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
16 営繕費等	1.000	式	0	
17 現場環境改善費			0	
18 現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33-37) × (標準値)				
14,534,000 × (0.000)	0.000	%	0	
19 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			7,060,000	
21 現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
17,607,000 × ((36.450*1.100)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)	40.100	%	7,060,000	
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 . . 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修 4 工事 (企 育)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
24,667,000×(21.510*1.000+0.04)	21.550	%	5,315,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	
33 処分費等（直接工事費の内数）			1,044,000	
34 処分費(準備費の内数)			0	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			577,000	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-29)×標準値				
30,559,000×3.590	3.590	%	1,097,000	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修 4 工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				10,282,000	
・ 構造物撤去工	1.000	式		3,775,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		3,125,000	
コンクリート構造物取壊し	69	m3	10,750	741,750	歩A・単A B単 1号
殻運搬	81	m3	2,132	172,692	歩A・単A B単 2号
殻運搬	109	m3	2,611	284,599	歩A・単A B単 3号
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	81	m3	4,900	396,900	歩A・単A B単 4号
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	109	m3	5,700	621,300	歩A・単A B単 5号
コンクリートはつり	268.000	m ²	3,388	907,984	歩A・単A B単 6号
合 計				3,125,225	
・ ・ 根固めブロック撤去	1.000	式		650,000	
根固めブロック撤去 3ton (現場→仮置き場)	81.000	個	7,146	578,826	歩A・単A B単 7号
根固めブロック撤去 3ton半割 (現場→仮置き場)	13.000	個	5,466	71,058	歩A・単A B単 8号
合 計				649,884	
・ 根固め工	1.000	式		1,056,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		29,000	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修 4 工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床掘り	80	m3	237	18,960	歩A・単A B単 9号
残土処理	80.000	m3	124	9,920	歩A・単A B単 10号
合 計				28,880	
・ ・ 根固めブロック工	1.000	式		1,027,000	
根固めブロック据付 3ton (仮置き場→現場)	81.000	個	9,014	730,134	歩A・単A B単 11号
根固めブロック据付 3ton半割 (仮置き場→現場)	13.000	個	6,339	82,407	歩A・単A B単 12号
吸出防止材設置工	206.000	m ²	1,041	214,446	歩A・単A B単 13号
合 計				1,026,987	
・ エプロン補修工 (第5～7ブロック)	1.000	式		5,451,000	
・ ・ エプロン補修工 (第5～7ブロック)	1.000	式		5,451,000	
コンクリート 高強度耐摩耗	80.000	m3	55,634	4,450,720	歩A・単A B単 14号
型枠 鉄筋	24.000	m ²	9,753	234,072	歩A・単A B単 15号
鉄筋	3.457	ton	106,090	366,753	歩A・単A B単 16号
削孔	297.000	孔	643	190,971	歩A・単A B単 17号
カプセル樹脂アンカー	297.000	本	400	118,800	歩A・単A B単 18号
目地材	10.000	m ²	8,963	89,630	歩A・単A B単 19号

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R8波耕 河川応急 若松 堰補修4工事（企育）

[illegible]

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区				
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修 4 工事 (企育)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				5,296,000	
・ 仮設工	1.000	式		5,296,000	
・ ・ 仮設道路工	1.000	式		839,000	
路体 (築堤) 盛土・埋戻	460	m3	230	105,800	歩A・単A B単 20号
敷鉄板	470	m ²	1,127	529,690	歩A・単A B単 21号
仮設道路工 撤去	460.000	m3	442	203,320	歩A・単A B単 22号
合 計				838,810	
・ ・ 仮設土留・仮締切工	1.000	式		1,964,000	
大型土のう	227.000	袋	8,353	1,896,131	歩A・単A B単 23号
大型土のう 残土処理	230.000	m3	124	28,520	歩A・単A B単 24号
大型土のう袋 運搬・処分	0.520	ton	74,750	38,870	歩A・単A B単 25号
合 計				1,963,521	
・ ・ 排水処理工	1.000	式		804,000	
水替工	1.000	式	803,739	803,739	歩A・単A B単 26号
合 計				803,739	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R8波耕 河川応急 若松 堰補修4工事（企育）

[illegible]

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R8波耕 河川応急 若松 堰補修4工事（企育）

[illegible]

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修4工事 (企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	コンクリート構造物取壊し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	10,750	10,750	S単 10号
	合 計				10,750	
	単 価				10,750	
	*** B単－ 2号 ***					
	殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	2,132	2,132	S単 24号
	合 計				2,132	
	単 価				2,132	
	*** B単－ 3号 ***					
	殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	2,611	2,611	S単 25号
	合 計				2,611	
	単 価				2,611	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修 4 工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	処分費用 コンクリート殻 (無筋)	1.000	m3	4,900	4,900	S 単 7号
	合 計				4,900	
	単 価				4,900	
	*** B単－ 5号 ***					
	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	コンクリート殻 (鉄筋) コンクリート殻 (鉄筋)	1.000	m3	5,700	5,700	S 単 8号
	合 計				5,700	
	単 価				5,700	
	*** B単－ 6号 ***					
	コンクリートはつり		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	コンクリートはつり (人力) 床, t ≤ 3cm	1.000	m ²	3,388	3,388	S 単 11号
	合 計				3,388	
	単 価				3,388	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区				
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修4工事 (企育)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 7号 ***					
	根固めブロック撤去 3ton (現場→仮置き場)		個		1.000	歩A 個 当たり算出
	SP 消波根固めブロック積込 2.5tを超え5.5t以下,ラフレンスレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,なし	1.000	個	2,796	2,796	S単 29号
	SP 消波根固めブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下,積込み・荷卸,3個,2.5km以下	1.000	個	2,180	2,180	S単 35号
	SP 消波根固めブロック荷卸 2.5tを超え5.5t以下,ラフレンスレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,なし	1.000	個	2,170	2,170	S単 31号
	合 計				7,146	
	単 価				7,146	
	*** B単－ 8号 ***					
	根固めブロック撤去 3ton半割 (現場→仮置き場)		個		1.000	歩A 個 当たり算出
	SP 消波根固めブロック積込 2.5t以下,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積 0.6m3)2.9吊,あり	1.000	個	1,935	1,935	S単 30号
	SP 消波根固めブロック運搬 2.5t以下,積込み・荷卸,6個,2.5km以下	1.000	個	1,730	1,730	S単 36号
	SP 消波根固めブロック荷卸 2.5t以下,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊,あり	1.000	個	1,801	1,801	S単 32号
	合 計				5,466	
	単 価				5,466	
	*** B単－ 9号 ***					
	床掘り		m3		1.000	歩A m3 当たり算出

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修4工事 (企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	237.4	237	S単 21号
	合 計				237	
	単 価				237	
	*** B単－ 10号 ***					
	残土処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	123.6	124	S単 23号
	合 計				124	
	単 価				124	
	*** B単－ 11号 ***					
	根固めブロック据付 3ton (仮置き場→現場)		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック積込 2.5tを超え5.5t以下,ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊,なし	1.000	個	2,796	2,796	S単 29号
	SP 消波根固めブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下,積込み・荷卸,3個,2.5km以下	1.000	個	2,180	2,180	S単 35号
	SP 消波根固めブロック据付 2.5tを超え5.5t以下,陸上,-,-,0個,乱積,ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊, なし	1.000	個	4,038	4,038	S単 33号
	合 計				9,014	
	単 価				9,014	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修4工事 (企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 12号 ***					
	根固めブロック据付 3ton半割 (仮置き場→現場)		個		1,000	歩A 個 当たり算出
	SP 消波根固めブロック積込 2.5t以下,ハック杓山積0.8m3(平積 0.6m3)2.9吊,あり	1.000	個	1,935	1,935	S単 30号
	SP 消波根固めブロック運搬 2.5t以下,積込み・荷卸,6個,2.5km以下	1.000	個	1,730	1,730	S単 36号
	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m以下,-3m≦H≦3m,0個,乱積,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊,あり	1.000	個	2,674	2,674	S単 34号
	合 計				6,339	
	単 価				6,339	
	*** B単－ 13号 ***					
	吸出防止材設置工		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	m ²	1,041	1,041	S単 26号
	合 計				1,041	
	単 価				1,041	
	*** B単－ 14号 ***					
	コンクリート 高強度耐摩耗		m3		1,000	歩A m3 当たり算出

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修4工事 (企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート 高強度耐摩耗	1.000	m3	55,634	55,634	T単 2号
	合 計				55,634	
	単 価				55,634	
	*** B単－ 15号 ***					
	型枠 鉄筋		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,753	9,753	S単 27号
	合 計				9,753	
	単 価				9,753	
	*** B単－ 16号 ***					
	鉄筋		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物 (切梁無し) ,10%未満	1.000	ton	106,090	106,090	S単 12号
	合 計				106,090	
	単 価				106,090	
	*** B単－ 17号 ***					
	削孔		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修4工事 (企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,あり	1.000	孔	642.5	643	S単 37号
	合 計				643	
	単 価				643	
	*** B単－ 18号 ***					
	カプセル樹脂アンカー		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	樹脂カプセル D16用,,	1.000	本	400	400	S単 6号
	合 計				400	
	単 価				400	
	*** B単－ 19号 ***					
	目地材		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm	1.000	m ²	8,963	8,963	S単 28号
	合 計				8,963	
	単 価				8,963	
	*** B単－ 20号 ***					
	路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修4工事 (企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	230.2	230	S単 22号
	合 計				230	
	単 価				230	
	*** B単－ 21号 ***					
	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,76,1,あり	1.000	m ²	1,127	1,127	S単 18号
	合 計				1,127	
	単 価				1,127	
	*** B単－ 22号 ***					
	仮設道路工 撤去		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	317.7	318	S単 20号
	SP 整地 敷均し(ルース),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	123.6	124	S単 23号
	合 計				442	
	単 価				442	
	*** B単－ 23号 ***					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修 4 工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	大型土のう		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ハック杓,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応),なし,あり	1.000	袋	7,410	7,410	S 単 14号
	大型土のう工 撤去,ハック杓,,0m3,,,あり	1.000	袋	943	943	S 単 15号
	合 計				8,353	
	単 価				8,353	
	*** B単一 24号 ***					
	大型土のう 残土処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	123.6	124	S 単 23号
	合 計				124	
	単 価				124	
	*** B単一 25号 ***					
	大型土のう袋 運搬・処分		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,55.5km以下	1.000	ton	24,750	24,750	S 単 38号
	処分費用 廃プラスチック	1.000	ton	50,000	50,000	S 単 9号
	合 計				74,750	
	単 価				74,750	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修4工事 (企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 26号 ***					
	水替工		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	1.000	箇所	89,189	89,189	S単 17号
	排水ポンプ運転 23,作業時排水,450以上～1200未満,10m,発動発電機,あり	1.000	箇所	714,550	714,550	S単 16号
	合 計				803,739	
	単 価				803,739	
	*** B単－ 27号 ***					
	汚濁防止膜設置・撤去		m		1.000	歩A m 当たり算出
	汚濁防止フェンス設置・撤去	1.000	m	2,347	2,347	T単 1号
	合 計				2,347	
	単 価				2,347	
	*** B単－ 28号 ***					
	汚濁防止膜賃料		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	汚濁防止膜賃料 連続フロートφ300,2*20m,90日リース	1.000	式	1,501,600	1,501,600	
	合 計				1,501,600	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R8波耕 河川応急 若松 堰補修4工事（企育）

[illegible]