

R 8 波 耕 河川応急 若松 堰補修 4 工事（企育） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	なし	m3	69	
殻運搬		m3	81	
殻運搬		m3	109	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3	81	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3	109	
コンクリートはつり		m ²	268.000	
(2) 根固めブロック撤去				
根固めブロック撤去	3ton（現場→仮置き場）	個	81.000	
根固めブロック撤去	3ton半割（現場→仮置き場）	個	13.000	
2. 根固め工				
(1) 作業土工				
床掘り		m3	80	
残土処理		m3	80.000	
(2) 根固めブロック工				
根固めブロック据付	3ton（仮置き場→現場）	個	81.000	
根固めブロック据付	3ton半割（仮置き場→現場）	個	13.000	
吸出防止材設置工		m ²	206.000	
3. エプロン補修工（第5～7ブロック）				
(1) エプロン補修工（第5～7ブロック）				
コンクリート	高強度耐摩耗	m3	80.000	
型枠	鉄筋	m ²	24.000	
鉄筋		ton	3.457	
削孔		孔	297.000	

R 8 波耕 河川応急 若松 堰補修 4 工事（企育） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
カプセル樹脂アンカー		本	297.000	
目地材		m ²	10.000	
4. 仮設工				
(1) 仮設道路工				
路体（築堤）盛土・埋戻		m ³	460	
敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	470	
仮設道路工	撤去	m ³	460.000	
(2) 仮設土留・仮締切工				
大型土のう		袋	227.000	
大型土のう	残土処理	m ³	230.000	
大型土のう袋 運搬・処分		ton	0.520	
(3) 排水処理工				
水替工		式	1.000	
(4) 汚濁防止工				
汚濁防止膜設置・撤去		m	80.000	
汚濁防止膜賃料		式	1.000	
5. その他				
(1) 運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
仮設材輸送		ton	82.00	