

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭北川 防護柵修繕工事				事業区分 工事区分			道路新設・改築 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別					規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕										
防護柵工						式		1		
路側防護柵工						式		1		
ガードレール					ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:100m以上, 曲線 部補正:有	m		50		
ガードレール					ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:100m以上, 曲線 部補正:無	m		105		
ガードレール					ガードレール規格(標準型・土中用):塗装 品 Gr-C-4E, 施工規模:100m以上, 曲 線部補正:無	m		27		
道路付属施設工						式		1		
道路付属物工						式		1		
視線誘導標					視線誘導標規格:両面反射体 φ100 ボルト式, 施工区分:防護柵取付, 施工 規模:10本以上30本未満	本		21		
車線分離標					車線分離標規格:小径台座 φ94 H65 0 φ80, 施工区分:可変式(穿孔式・1本 脚), 施工規模:10本以上30本未満	本		18		
車線分離標 材料費						本		18		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那 土 国 道 1 9 5 号 那 賀 ・ 木 頭 北 川 防 護 柵 修 繕 工 事				事業区分 工事区分			道路新設・改築 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別					規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物撤去工								1		
防護柵撤去工						式		1		
防護柵撤去(ガードレベル)						m		155		
防護柵撤去(ガードレベル)						m		27		
運搬処理工						式		1		
現場発生品運搬					発生材種類:ガードレベル	t		3		
スクラップ						t		3		
仮設工						式		1		
交通管理工						式		1		
交通誘導警備員					A	人日		5		
交通誘導警備員					B	人日		5		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭北川 防護柵修繕工事				事業区分 工事区分			道路新設・改築 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別					規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
直接工事費										
共通仮設						式		1		
								1		
共通仮設費 (率計上)						式		1		
純工事費						式		1		
現場管理費						式		1		
工事原価						式		1		
一般管理費等						式		1		
工事価格						式		1		
消費税額及び地方消費税額						式		1		
工事費計						式		1		