

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（1）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工	1工区	式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土 :無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		110			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘性土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		900			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		100			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		426			
残土等処分		m3		426			
河川土工	2工区	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:ホフソカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		5			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘性土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		45			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		40			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		47			
残土等処分		m3		47			
法覆護岸工	1工区	式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		400			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
埋戻し	土質:土砂	m3		90			
埋戻し	土質:砕石	m3		40			
基面整正		m2		350			
土材料		m3		1			
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式		1			
プレキャスト基礎ブロック	底幅:50cm, 高さ:40cm, プレキャスト材規格(型):123	m		174			
平ブロック張	ブロック規格:控120mm	m2		1,076			
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		13			
4号階段側壁		式		1			
コンクリート		m3		0.2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
型枠		m2		2.4			
法覆護岸工	2工区	式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		61			
埋戻し	土質:土砂	m3		18			
埋戻し	土質:砕石	m3		5			
基面整正		m2		32			
土材料		m3		5			
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式		1			
プレキャスト基礎ブロック	底幅:50cm, 高さ:40cm, プレキャスト材規格(型):123	m		23			
平ブロック張	ブロック規格:控120mm	m2		76			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（１）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1.7			
付属物設置工		式		1			
1号小口止工		式		1			
2号小口止工		式		1			
坂路工		式		1			
階段工		式		1			
構造物撤去工	1工区	式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		8			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		91			
運搬処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（1）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		4.5			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		4.5			
構造物撤去工	2工区	式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（1）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			