

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・中山他 防護柵修繕工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕			式	1		3,040,822		
防護柵工			式	1		2,201,800		
路側防護柵工			式	1		2,201,800		
ガードレール		ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:100m以上, 曲線部補正:無	m	202	10,900	2,201,800		単 1号
道路付属施設工			式	1		412,818		
道路付属物工			式	1		412,818		
視線誘導標		視線誘導標規格:両面反射体 φ100 板式, 施工区分:防護柵取付, 施工規模:10本以上30本未満	本	22	4,191	92,202		単 2号
車線分離標		車線分離標規格:小径台座 φ94 H650 φ80, 施工区分:可変式(穿孔式・1本脚), 施工規模:10本以上30本未満	本	18	5,112	92,016		単 3号
車線分離標 材料費			本	18	12,700	228,600		単 4号
構造物撤去工			式	1		222,804		
防護柵撤去工			式	1		327,240		
防護柵撤去(ガードレール)			m	202	1,620	327,240		単 5号
運搬処理工			式	1		-104,436		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・中山他 防護柵修繕工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品運搬	発生材種類:ガードレール	t	3	7,688	23,064		単 6号
スクラップ		t	3	-42,500	-127,500		単 7号
仮設工		式	1		203,400		
交通管理工		式	1		203,400		
交通誘導警備員		人日	6	17,900	107,400		単 8号
交通誘導警備員		人日	6	16,000	96,000		単 9号
直接工事費		式	1		3,040,822		
共通仮設		式	1		526,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		526,000		
純工事費		式	1		3,566,822		
現場管理費		式	1		1,385,000		
工事原価		式	1		4,951,822		
一般管理費等		式	1		1,276,178		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:100m以上, 曲線 部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	10, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 100m以上(標準), 無, 無, 無, 加算無し	m	1	10, 900	10, 900		
合計						10, 900		
単価						10, 900	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	視線誘導標	視線誘導標規格:両面反射体 φ100 ボルト式, 施工区分:防護柵取付, 施工 規模:10本以上30本未満	単位	本	単位数量	1	単価	4, 191
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		防護柵取付, 手間+材料費, 両面, 反射 体径φ100以下 ボルト式, 標準, 10本以 上30本未満, 無, 無	本	1	4, 191	4, 191		
合計						4, 191		
単価						4, 191	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	車線分離標	車線分離標規格:小径台座 φ94 H650 φ80, 施工区分:可変式(穿孔式・1本脚), 施工規模:10本以上30本未満	単位	本	単位数量	1	単価	5, 112
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標[ラバーポール]設置)		可変式(穿孔式・1本脚), 手間のみ, 本体(柱)径φ80ベース径φ250高650, 10本以上30本未満, 無, 無	本	1	5, 112	5, 112		
合計						5, 112		
単価						5, 112	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	車線分離標 材料費		単位	本	単位数量	1	単価	12, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)			本	1	12, 700	12, 700		
合計						12, 700		
単価						12, 700	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 5号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	単位数量	1	単価	1, 620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1	1, 620	1, 620		
合計						1, 620		
単価						1, 620	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 6号	現場発生品運搬	発生材種類:ガードレール	単位	t	単位数量	1	単価	7, 688
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 17. 0km以下	t	1	7, 688	7, 688		
合計						7, 688		
単価						7, 688	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	スクラップ		単位	t	単位数量	1	単価	-42, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(t)			t	1	-42, 500	-42, 500		
合計						-42, 500		
単価						-42, 500	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	17, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17, 900	17, 900		
合計						17, 900		
単価						17, 900	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	