

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・中山他 防護柵修繕工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:100m以上, 曲線 部補正:無	m		202			
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			
視線誘導標	視線誘導標規格:両面反射体 φ100 ホル式, 施工区分:防護柵取付, 施工 規模:10本以上30本未満	本		22			
車線分離標	車線分離標規格:小径台座 φ94 H65 0 φ80, 施工区分:可変式(穿孔式・1本 脚), 施工規模:10本以上30本未満	本		18			
車線分離標 材料費		本		18			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・中山他 防護柵修繕工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
防護柵撤去(ガードレール)		m		202			
運搬処理工		式		1			
現場発生品運搬	発生材種類:ガードレール	t		3			
スクラップ		t		3			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		6			
交通誘導警備員		人日		6			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・中山他 防護柵修繕工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			