

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（1工区）

工事名	R 8 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・竹ヶ谷他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		8,473,625		
道路土工		式	1		686,692		
掘削工		式	1		49,020		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準以外)	m3	20	2,451	49,020		単 1号
残土処理工		式	1		441,100		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100	4,411	441,100		単 2号
作業土工		式	1		196,572		
床掘	土砂	m3	120	236.6	28,392		単 3号
埋戻	最大埋戻幅1m未満,締固有	m3	10	3,843	38,430		単 4号
埋戻	最大埋戻幅1m未満,締固無	m3	20	3,843	76,860		単 5号
埋戻	最大埋戻幅1m未満,良質土	m3	10	3,843	38,430		単 6号
基面整正	土砂	m2	30	482	14,460		単 7号
石・ブロック積(張)工		式	1		4,087,608		

設計内訳書（1工区）

工事名	R 8 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・竹ヶ谷他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		4,087,608		
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:間知ブロック	m2	81	32,050	2,596,050		単 8号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	62	7,959	493,458		単 9号
足場	単管傾斜足場	掛m2	50	3,731	186,550		単 10号
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:66cm,高さ:51.9cm	m	37	13,150	486,550		単 11号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3	4	81,250	325,000		単 12号
擁壁工		式	1		269,800		
場所打擁壁工		式	1		269,800		
境界壁		m3	2	134,900	269,800		単 13号
構造物撤去工		式	1		238,235		
構造物取壊し工		式	1		238,235		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	136	204.5	27,812		単 14号
石積取壊し		m3	25	460.1	11,502		単 15号

設計内訳書（1工区）

工事名	R 8 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・竹ヶ谷他 道路修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
石積運搬			m3	25	4,411	110,275		単 16号
カーブミラー撤去・処分			基	1	22,440	22,440		単 17号
殻運搬		As殻	m3	7	7,848	54,936		単 18号
殻処分		As殻	m3	7	1,610	11,270		単 19号
舗装工			式	1		737,960		
舗装打換え工			式	1		737,960		
下層路盤		路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上がり厚:100mm	m2	190	580.4	110,276		単 20号
上層路盤		路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上がり厚:100mm	m2	190	816.6	155,154		単 21号
表層		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	190	2,487	472,530		単 22号
防護柵工			式	1		1,364,930		
路側防護柵工			式	1		532,430		
ガードレール		ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:有	m	37	14,390	532,430		単 23号
防護柵基礎			式	1		832,500		

設計内訳書（1工区）

工事名	R 8 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・竹ヶ谷他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト防護柵基礎		m	37	22,500	832,500		単 24号
道路付属施設工		式	1		256,400		
道路付属物工		式	1		256,400		
カーブミラー設置		基	1	256,400	256,400		単 25号
仮設工		式	1		832,000		
交通管理工		式	1		832,000		
交通誘導警備員		人日	52	16,000	832,000		単 26号
直接工事費		式	1		8,473,625		
共通仮設		式	1		1,256,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,256,000		
純工事費		式	1		9,729,625		
現場管理費		式	1		3,587,000		
工事原価		式	1		13,316,625		

設計内訳書（1工区）

工事名	R 8 那土 竹ガ谷鷲敷線 那賀・竹ヶ谷他 道路修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		2,873,375			
工事価格		式	1		16,190,000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,619,000			
工事費計		式	1		17,809,000			

設計内訳書（2工区）

工事名	R 8 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・竹ヶ谷他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		1,020,913		
道路土工		式	1		698,879		
根継工		式	1		690,048		
根継工		式	1		690,048		内 1号
残土処理工		式	1		7,218		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2	3,609	7,218		単 27号
作業土工		式	1		1,613		
床掘	軟岩	m3	2	324.9	649		単 28号
基面整正		m2	2	482	964		単 29号
仮設工		式	1		322,034		
土留・仮締切工		式	1		258,034		
土のう	大型土のう規格:1.0*1.0	袋	28	6,889	192,892		単 30号
シルトフェンス		m	21	3,102	65,142		単 31号

設計内訳書（2工区）

工事名	R 8 那土 竹ガ谷鷲敷線 那賀・竹ヶ谷他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1		64,000		
交通誘導警備員 B		人日	4	16,000	64,000		単 32号
直接工事費		式	1		1,020,913		
共通仮設		式	1		156,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		156,000		
純工事費		式	1		1,176,913		
現場管理費		式	1		441,000		
工事原価		式	1		1,617,913		
一般管理費等		式	1		348,087		
工事価格		式	1		1,966,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		196,600		
工事費計		式	1		2,162,600		

設計内訳書（3工区）

工事名	R 8 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・竹ヶ谷他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		4,104,394		
作業土工		式	1		15,714		
作業土工		式	1		15,714		
床掘	土砂	m3	5	2,122	10,610		単 33号
埋戻	最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,176	3,176		単 34号
基面整正	岩	m2	4	482	1,928		単 35号
道路土工		式	1		24,150		
掘削工		式	1		4,902		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準以外)	m3	2	2,451	4,902		単 36号
残土処理工		式	1		19,248		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6	3,208	19,248		単 37号
舗装工		式	1		23,107		
舗装打換え工		式	1		23,107		

設計内訳書（3工区）

工事名	R 8 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・竹ヶ谷他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤	路盤材種類:再生クワッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2	4	580.4	2,321		単 38号
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	4	816.6	3,266		単 39号
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	5	3,504	17,520		単 40号
防護柵工		式	1		43,440		
路側防護柵工		式	1		43,440		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	m	8	5,430	43,440		単 41号
擁壁工		式	1		2,970,164		
場所打擁壁工		式	1		2,970,164		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:7m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	29	39,770	1,153,330		単 42号
同時打コンクリート		m3	19	51,380	976,220		単 43号
埋戻しコンクリート		m3	1	51,380	51,380		単 44号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	58	9,752	565,616		単 45号
足場	安全ネット:無し	掛m2	58	3,731	216,398		単 46号

設計内訳書（3工区）

工事名	R 8 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・竹ヶ谷他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水抜パイプ	管径・管種類:VPφ65,フィルター:無し	m	10	722	7,220		単 47号
構造物撤去工		式	1		55,113		
構造物取壊し工		式	1		55,113		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	2	8,371	16,742		単 48号
石積取壊し		m3	3	460.1	1,380		単 49号
石積運搬		m3	3	3,208	9,624		単 50号
ガードレール撤去	Gr-C-2B	m	8	1,620	12,960		単 51号
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	5	204.5	1,022		単 52号
殻運搬	Co殻	m3	2	3,634	7,268		単 53号
殻処分	Co殻	m3	2	1,640	3,280		単 54号
殻運搬	As殻	m3	0.3	7,848	2,354		単 55号
殻処分	As殻	m3	0.3	1,610	483		単 56号
仮設工		式	1		972,706		

設計内訳書（3工区）

工事名	R 8 那土 竹ガ谷鷲敷線 那賀・竹ヶ谷他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土留・仮締切工		式	1		588,706		
土のう	大型土のう規格:1.0*1.0	袋	76	6,889	523,564		単 57号
シルトフェンス		m	21	3,102	65,142		単 58号
交通管理工		式	1		384,000		
交通誘導警備員 B		人日	24	16,000	384,000		単 59号
直接工事費		式	1		4,104,394		
共通仮設		式	1		629,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		629,000		
純工事費		式	1		4,733,394		
現場管理費		式	1		1,775,000		
工事原価		式	1		6,508,394		
一般管理費等		式	1		1,402,606		
工事価格		式	1		7,911,000		

設計内訳書 (3工区)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	根継工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	9	51, 380	462, 420		本体部
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1	51, 380	51, 380		洗堀部
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1	51, 380	51, 380		
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	9	9, 752	87, 768		
ペーラインコンクリート(材料費)	小型擁壁, 18-8-40(高炉)	m3	1	37, 100	37, 100		
合計					690, 048		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 451
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	m3	1	2, 451	2, 451		
合計						2, 451		
単価						2, 451	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	4, 411
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19. 0km以下	m3	1	4, 411	4, 411		
合計						4, 411		
単価						4, 411	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	床掘	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	236. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	236. 6	236. 6		
合計						236. 6		
単価						236. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	埋戻	最大埋戻幅1m未満, 締固有	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 843
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3, 843	3, 843		
合計						3, 843		
単価						3, 843	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	埋戻	最大埋戻幅1m未満, 締固無	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 843
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3, 843	3, 843		
合計						3, 843		
単価						3, 843	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	埋戻	最大埋戻幅1m未満, 良質土	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 843
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3, 843	3, 843		
合計						3, 843		
単価						3, 843	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	基面整正	土砂	単位	m2	単位数量	1	単価	482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	482	482		
合計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:間知ブロック	単位	m2	単位数量	81	単価	32, 050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 有(胴込+裏込), 0. 3m3/m2, 18-8-40(高炉)	m2	81	31, 040	2, 514, 240		
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	4	5, 719	22, 876		
材料費(m)			m	27	722	19, 494	水抜きパイプ	
遮水シート張		遮水シートA(厚1. 0+10. 0mm)	m2	12	3, 276	39, 312		
合計						2, 595, 922		
単価						32, 050	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	7, 959
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ﾌﾞｯｸ, 再生砕石 RC-40	m3	1	7, 959	7, 959		
合計						7, 959		
単価						7, 959	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	足場	単管傾斜足場	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3, 731
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1	3, 731	3, 731		
合計						3, 731		
単価						3, 731	円／掛m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 底幅:66cm, 高さ:51. 9cm	単位	m	単位数量	37	単価	13, 150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-25(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	5	97, 260	486, 300		
合計						486, 300		
単価						13, 150	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	4	単価	81, 250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	4	80, 670	322, 680		
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 4	5, 719	2, 287. 6		
合計						324, 967. 6		
単価						81, 250	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	境界壁		単位	m3	単位数量	1	単価	134, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0. 5m以上0. 6m未満, 18-8-25 (高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生 (練炭)	m3	1	134, 900	134, 900		
合計						134, 900		
単価						134, 900	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	204. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	204. 5	204. 5		
合計						204. 5		
単価						204. 5	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	石積取壊し		単位	m3	単位数量	1	単価	460. 1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		岩塊・玉石, オープンカット, 無し, 無し, 5, 0 00m3未満	m3	1	460. 1	460. 1		
合計						460. 1		
単価						460. 1	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	石積運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	4, 411
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19. 0km以下	m3	1	4, 411	4, 411		
合計						4, 411		
単価						4, 411	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	カーブミラー撤去・処分		単位	基	単位数量	1	単価	22, 440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡 鏡体撤去		無し, 丸型・角型・1面用	基	1	4, 032	4, 032		
道路反射鏡 支柱・基礎撤去		無し	基	1	18, 910	18, 910		
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 37. 5km以下	t	0. 03	16, 960	508. 8		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t	t	0. 03	8, 788	263. 64		
材料費(t)			t	0. 03	-42, 500	-1, 275		
合計						22, 439. 44		
単価						22, 440	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	殻運搬	As殻	単位	m3	単位数量	1	単価	7, 848
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60. 0km以下, 全ての費用	m3	1	7, 848	7, 848		
合計						7, 848		
単価						7, 848	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	殻処分	As殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1, 610	1, 610		
合計						1, 610		
単価						1, 610	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上がり厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	580. 4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	m2	1	580. 4	580. 4		
合計						580. 4		
単価						580. 4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上がり厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	816. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1	816. 6	816. 6		
合計						816. 6		
単価						816. 6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 487
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1	2, 487	2, 487		
合計						2, 487		
単価						2, 487	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:有	単位	m	単位数量	1	単価	14, 390
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 有, 加算無し	m	1	14, 390	14, 390		
合計						14, 390		
単価						14, 390	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ防ｹﾞﾙ基礎		単位	m	単位数量	1	単価	22, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁設置		0. 5m以上1. 0m以下, 無し, 無し	m	1	22, 500	22, 500		
合計						22, 500		
単価						22, 500	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	カーブミラー設置		単位	基	単位数量	1	単価	256, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡 鏡体設置		ステンレス, 丸型 φ800 1面用, 無し	基	1	64, 680	64, 680		
道路反射鏡 支柱・基礎設置		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装, 鋼管 φ76. 3×3. 2×3600mm, 無し, 無し, 無し	基	1	62, 850	62, 850		
材料費(組)			組	2	64, 400	128, 800	GR共架金具	
合計						256, 330		
単価						256, 400	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 609
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 13. 0km以下	m3	1	3, 609	3, 609		
合計						3, 609		
単価						3, 609	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	床掘	軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	324. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石, 標準, 無し, 無し	m3	1	324. 9	324. 9		
合計						324. 9		
単価						324. 9	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	482	482		
合計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	土のう	大型土のう規格:1. 0*1. 0	単位	袋	単位数量	1	単価	6, 889
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作, 1t土のう丸型 φ 110cm×108cm, 流用土	袋	1	2, 918	2, 918		
大型土のう工 積込			袋	1	941. 9	941. 9		
大型土のう工		設置(再設置含む), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	1	2, 011	2, 011		
大型土のう工		撤去, 6m以下, H<-3m, 2m<H, 標準(1. 0)	袋	1	1, 018	1, 018		
合計						6, 888. 9		
単価						6, 889	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	シルトフェンス		単位	m	単位数量	1	単価	3, 102
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	1	3, 102	3, 102		
合計						3, 102		
単価						3, 102	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	床掘	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 122
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2, 122	2, 122		
合計						2, 122		
単価						2, 122	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	埋戻	最大埋戻幅1m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 176
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3, 176	3, 176		
合計						3, 176		
単価						3, 176	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	基面整正	岩	単位	m2	単位数量	1	単価	482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	482	482		
合計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 451
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	m3	1	2, 451	2, 451		
合計						2, 451		
単価						2, 451	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 37号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 208
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10. 0km以下	m3	1	3, 208	3, 208		
合計						3, 208		
単価						3, 208	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 38号	下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	580. 4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1	580. 4	580. 4		
合計						580. 4		
単価						580. 4	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	816. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1	816. 6	816. 6		
合計						816. 6		
単価						816. 6	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	3, 504
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1	3, 504	3, 504		
合計						3, 504		
単価						3, 504	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 41号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部 補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	5, 430
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未 満, 無, 無, 無	m	1	5, 430	5, 430		
合計						5, 430		
単価						5, 430	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 42号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:7m, コンクリート規格:18- 8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリ	単位	m3	単位数量	1	単価	39, 770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1	39, 770	39, 770		
合計						39, 770		
単価						39, 770	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 43号	同時打コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	51, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1	51, 380	51, 380		
合計						51, 380		
単価						51, 380	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 44号	埋戻しコンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	51, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1	51, 380	51, 380		
合計						51, 380		
単価						51, 380	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 45号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9, 752
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9, 752	9, 752		
合計						9, 752		
単価						9, 752	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 46号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3, 731
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1	3, 731	3, 731		
合計						3, 731		
単価						3, 731	円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	水抜パイプ	管径・管種類:VP φ 65, フィルター:無し	単位	m	単位数量	1	単価	722
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1	722	722		
合計						722		
単価						722	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 371
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1	8, 371	8, 371		
合計						8, 371		
単価						8, 371	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	石積取壊し		単位	m3	単位数量	1	単価	460. 1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		岩塊・玉石, オープンカット, 無し, 無し, 5, 0 00m3未満	m3	1	460. 1	460. 1		
合計						460. 1		
単価						460. 1	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	石積運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	3, 208
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10. 0km以下	m3	1	3, 208	3, 208		
合計						3, 208		
単価						3, 208	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 51号	ガードレール撤去	Gr-C-2B	単位	m	単位数量	1	単価	1, 620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1	1, 620	1, 620		
合計						1, 620		
単価						1, 620	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 52号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	204. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	204. 5	204. 5		
合計						204. 5		
単価						204. 5	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 53号	殻運搬	Co殻	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 634
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 28. 4km以下, 全ての費用	m3	1	3, 634	3, 634		
合計						3, 634		
単価						3, 634	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 54号	殻処分	Co殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1, 640	1, 640		
合計						1, 640		
単価						1, 640	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	殻運搬	As殻	単位	m3	単位数量	1	単価	7, 848
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60. 0km以下, 全ての費用	m3	1	7, 848	7, 848		
合計						7, 848		
単価						7, 848	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	殻処分	As殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1, 610	1, 610		
合計						1, 610		
単価						1, 610	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	土のう	大型土のう規格:1. 0*1. 0	単位	袋	単位数量	1	単価	6, 889
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作, 1t土のう丸型 φ 110cm×108cm, 流用土	袋	1	2, 918	2, 918		
大型土のう工 積込			袋	1	941. 9	941. 9		
大型土のう工		設置(再設置含む), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	1	2, 011	2, 011		
大型土のう工		撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	1	1, 018	1, 018		
合計						6, 888. 9		
単価						6, 889	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	シルトフェンス		単位	m	単位数量	1	単価	3, 102
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	1	3, 102	3, 102		
合計						3, 102		
単価						3, 102	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	