

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事（1）（着指）（企 育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		22,421,035		
河川土工		式	1		15,736,560		
掘削工		式	1		15,736,560		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害: 無し,施工数量:5,000m3以上10,000m3未満	m3	5,800	306.2	1,775,960		単 1号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,800	2,407	13,960,600		単 2号
仮設工		式	1		6,684,475		
工事用道路工		式	1		1,551,665		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	650	1,023	664,950		単 3号
土のう	大型土のう規格:1t土のう	袋	152	5,677	862,904		単 4号
土のう処分		t	0.3	79,370	23,811		単 5号
仮水路工		式	1		4,070,480		
ヒューム管	管規格:外圧管1種	m	73	55,760	4,070,480		単 6号
防塵対策工		式	1		45,330		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事（1）（着指）（企 育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
散水		式	1		45,330		内 1号
交通管理工		式	1		1,017,000		
交通誘導警備員	交通誘導員A	人日	30	17,900	537,000		単 7号
交通誘導警備員	交通誘導員B	人日	30	16,000	480,000		単 8号
直接工事費		式	1		22,421,035		
共通仮設		式	1		2,847,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		2,847,000		
純工事費		式	1		25,268,035		
現場管理費		式	1		8,553,000		
工事原価		式	1		33,821,035		
一般管理費等		式	1		7,043,965		
工事価格		式	1		40,865,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,086,500		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	散水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防塵処理(散水作業)	140m, 2500m	回・台	30	309	9, 270		木頭出原
防塵処理(散水作業)	220m, 12400m	回・台	30	1, 202	36, 060		宮ヶ谷
合計					45, 330		

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3以上10, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	306. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3以上10, 000m3未満	m3	1	306. 2	306. 2		
合計						306. 2		
単価						306. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 407
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km以下	m3	1	2, 407	2, 407		
合計						2, 407		
単価						2, 407	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	工事用道路盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 023
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1	233	233		
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1	789. 4	789. 4		
合計						1, 022. 4		
単価						1, 023	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	土のう	大型土のう規格:1t土のう	単位	袋	単位数量	1	単価	5, 677
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 1t土のう丸型φ110cm×108cm, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	4, 735	4, 735		
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	941. 9	941. 9		
合計						5, 676. 9		
単価						5, 677	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	土のう処分		単位	t	単位数量	1	単価	79, 370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 65. 0km以下	t	1	29, 370	29, 370		
処分費(t)			t	1	50, 000	50, 000		
合計						79, 370		
単価						79, 370	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	ヒューム管	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	55, 760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)		据付・撤去, 1200mm, 各種, 標準, 全ての費用	m	1	55, 760	55, 760		
合計						55, 760		
単価						55, 760	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	交通誘導警備員	交通誘導員A	単位	人日	単位数量	1	単価	17, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17, 900	17, 900		
合計						17, 900		
単価						17, 900	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	交通誘導警備員	交通誘導員B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	