

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事 (1) (着指) (企 管)	河川改修 築堤・護岸			事業区分 工事区分	数量 (今回)	数量増減	摘要
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位				
築堤・護岸								
河川土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3 以上10, 000m3未満	m3		5, 800		
土砂等運搬			土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		5, 800		
仮設工				式		1		
工事用道路工				式		1		
工事用道路盛土			施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		650		
土のう			大型土のう規格:1t土のう	袋		152		
土のう処分				t		0.3		
仮水路工				式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事 (1) (着指) (企 管)	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	事業区分 工事区分 数量 (今回)	河川改修 築堤・護岸 数量増減	摘要
		ヒエム管	管規格:外圧管1種	m		73		
		防塵対策工		式		1		
		散水		式		1		
		交通管理工		式		1		
		交通誘導警備員	交通誘導員A	人日		30		
		交通誘導警備員	交通誘導員B	人日		30		
		直接工事費		式		1		
		共通仮設		式		1		
		共通仮設費 (率計上)		式		1		
		純工事費		式		1		
		現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事 (1) (着指) (企 管)	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	事業区分 工事区分 数量 (今回)	河川改修 築堤・護岸	
							数量増減	摘要
工事原価								
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税額及び地方消費税額				式		1		
工事費計				式		1		