

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（2）（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土：無し, 障害：無し, 施工数量：5,000m3 未満	m3		690			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約：無し, 土質：埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		200			
法面整形(切土部)	現場制約：無し, 土質：埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		80			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分：残土受入れ地での処理	m3		800			
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		800			
法覆護岸工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（２）（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		120			
埋戻し	土質:土砂	m3		20			
埋戻し	土質:砕石	m3		50			
基面整正		m2		80			
土材料		m3		50			
擁壁護岸工		式		1			
場所打擁壁工	上流部	式		1			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4.5m,コンクリート規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,コン	m3		98			
型枠	型枠の種類:化粧型枠	m2		251			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		35			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（２）（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
裏込碎石	RC-40	m2		252			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25	t		0.91			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.44			
スリップバー		組		52			
止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	m		25			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		10			
足場	安全柵:無し	掛m2		228			
足場	安全柵:無し	掛m2		23			
基礎コンクリート		m		41.2			
場所打擁壁工	厄除け橋	式		1			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4.5m,コンクリート規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンク	m3		29			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（2）（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
型枠	型枠の種類:化粧型枠	m2		66			
スリップバー		組		8			
止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	m		4			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		1			
足場	安全柵:無し	掛m2		66			
基礎コンクリート		m		17.9			
場所打擁壁工	1-1号L型	式		1			
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10 cm	m2		40			
コンクリート	擁壁の種類:逆T型・L型擁壁, 擁壁の平均高さ:1.2m, コンクリート規格:24-8-25 (20)(高炉), 養生費:一般養生, コンクリー	m3		18			
型枠	型枠の種類:化粧型枠	m2		19			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		19			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（2）（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		1			
スリップバー		組		21			
止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	m		7			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		4			
天端コンクリート		式		1			
天端コンクリート		式		1			
根固め工		式		1			
根固めブロック工		式		1			
袋詰玉石	袋材規格:2t用(長期性能型), 中詰材 規格:流用又は採取材	袋		2			
付帯道路工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（２）（企育）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:10mm	m2		20			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		20			
転落防護柵工		式		1			
転落防護柵		m		93			
門扉		基		2			
転落防護柵基礎		式		1			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m		20			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		6			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（２）（企育）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		33			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2		93			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		4.8			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		6			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		4.8			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		6			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
大型土のう	大型土のう規格:対候性大型土のう	袋		120			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（2）（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通誘導警備員		人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			